



# PROVINCIA DI FERMO

SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

---

## S.P. N. 219 ETE MORTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA

---

### PROGETTO ESECUTIVO

---

**Ufficio Tecnico Servizio Viabilità**

Geom. Antonio Cameli

---

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** ing. Ivano Pignoloni

---

**ELENCO PREZZI UNITARI**

---

## ELENCO PREZZI UNITARI

Codice Art	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
112	Scarifica di manto bitumato stradale scarifica di manto bitumato stradale eseguita con specifico mezzo meccanico per qualsiasi profondità, compreso l'onere di vigilanza sull'eventuale presenza di chiusini di ogni genere e del loro ripristino in caso vengano manomessi, compresa la raccolta ed il trasporto in rilevato del materiale utilizzabile o, se ordinato, a rifiuto di quello inutilizzabile su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa	EURO ZERO/40 €/m²xcm	0,40
009	Apripista 120 - 139 CV Apripista, pala caricatrice, escavatore con motore di potenza da 120 a 139 cv.	EURO SESSANTACINQUE €/ora	65,00
124	Conglomerato cementizio per cordoli e zanelle Fornitura e posa in opera di calcestruzzo RcK = 30 MPA per cordoli e zanelle, dato in opere secondo i disegni esecutivi. Sono compresi nel prezzo inoltre lo scavo, le casserature, l'armatura di ferro in rete elettrosaldata, la frattazzatura e lisciatura delle superfici, il rinfiango laterale con cls magro lato strada, terreno lato scarpata e quant'altro necessario per dare il lavoro finito secondo i particolari costruttivi, compreso inoltre oneri di sicurezza, delimitazione area di lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Misurazione al mc. di manufatto realizzato.	EURO DUECENTOESSANTA €/metro cubo	230,00
156	Tombini: Spurgo e pulizia spurgo e pulizia tubazione di attraversamento stradale di qualsiasi lunghezza ma con luci fino a 2,00 ml con l'onere del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Per lunghezza si intende quella effettivamente ostruita e compreso la pulitura del fosso di scarico a valle e della cassetta di monte tutto a corpo	EURO TRENTASEI €/metro	36,00
130	Rete elettrosaldata fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia 15x15 dello spessore mm 8/6, compreso taglio, sfrido ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte		

19.13.005.002	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -</p>	mqxcm	€ 2,29
19.13.004.003	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola</p>	100Kg	€ 8,67