

**Comune di Loreto**  
Provincia di Ancona

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** realizzazione marciapiede via Aldo Moro

**COMMITTENTE:**

Data, 18/09/2017

**IL TECNICO**  
Geom. SANDRO BARBACCIA



3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - RESP. ing. A. Giombetti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 01	Rimozione di pavimentazione in betonelle. Rimozione di pavimentazione in betonelle. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatas ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per betonelle in cemento con recupero.					
	SOMMANO m²	1'331,00	5,50	7'320,50	120,72	1,649
2 02	demolizione cordoli e trasporto alla discarica dei materiali di risulta					
	SOMMANO m	374,00	4,00	1'496,00	0,00	
3 03	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... vi fino alla profondità di m 3,00. SONO COMPRESI NEL PREZZO IL TAGLIO DELLE DELLE RADICI DELLE PIANTE CON AUSILI A MANO					
	SOMMANO m³	445,20	14,60	6'499,92	102,37	1,575
4 04	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					
	SOMMANO m³	500,00	4,02	2'010,00	30,01	1,493
5 05	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO m	500,00	18,23	9'115,00	234,98	2,578
6 06	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.					
	SOMMANO m³	132,60	73,43	9'736,82	156,47	1,607
7 07	Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa granulometria ... avoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 70 KN/m					
	SOMMANO mq	1'711,20	6,73	11'516,38	246,10	2,137
8 08	Rimozione e ricollocamento in sede di cartelli stradali, cestini, cartellonistica ecc., il tutto per dare l'opera finita					
	SOMMANO a corpo	3,00	400,00	1'200,00	0,00	
9 09	Fornitura e posa di massetto drenante certificato "Biostrasse" per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di ... ione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV. Superficie con elevata capacità antisdrucchiolo.					
	SOMMANO mc	185,60	255,00	47'328,00	1'154,33	2,439
10 10	Fornitura e posa di massetto drenante certificato "BioLand" per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pe ... ione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV. Superficie con elevata capacità antisdrucchiolo.					
	SOMMANO mc	84,60	150,00	12'690,00	204,69	1,613
11 11	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250					
	SOMMANO m	20,00	32,05	641,00	15,20	2,371
12 12	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40					
	SOMMANO cad	4,00	60,94	243,76	5,80	2,379
	A RIPIORTARE			109'797,38	2'270,67	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [risanamento via aldo moro.dcf (C:\ACCA\PriMus\)] v.1/16]

**Comune di Loreto**  
Provincia di Ancona

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** realizzazione marciapiede via Aldo Moro

**COMMITTENTE:**

Data, 18/09/2017

**IL TECNICO**  
Geom. SANDRO BARBACCIA



3° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - RESP. ing. A. Giombetti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 01	Rimozione di pavimentazione in betonelle. Rimozione di pavimentazione in betonelle. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatas ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per betonelle in cemento con recupero. SOMMANO m²	1'331,00	5,50	7'320,50	5'124,35	70,000
2 02	demolizione cordoli e trasporto alla discarica dei materiali di risulta SOMMANO m	374,00	4,00	1'496,00	1'047,20	70,000
3 03	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... vi fino alla profondità di m 3,00. SONO COMPRESI NEL PREZZO IL TAGLIO DELLE DELLE RADICI DELLE PIANTE CON AUSILI A MANO SOMMANO m³	445,20	14,60	6'499,92	1'624,98	25,000
4 04	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	500,00	4,02	2'010,00	502,50	25,000
5 05	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	500,00	18,23	9'115,00	1'640,70	18,000
6 06	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. SOMMANO m³	132,60	73,43	9'736,82	2'921,05	30,000
7 07	Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione antidecontaminante dei terreni di diversa granulometria ... avoro a perfetta regola d'arte. Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 70 KN/m SOMMANO mq	1'711,20	6,73	11'516,38	2'072,95	18,000
8 08	Rimozione e ricollocamento in sede di cartelli stradali, cestini, cartellonistica ecc., il tutto per dare l'opera finita SOMMANO a corpo	3,00	400,00	1'200,00	840,00	70,000
9 09	Fornitura e posa di massetto drenante certificato "Biostrasse" per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di ... ione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV. Superficie con elevata capacità antisdrucchiolo. SOMMANO mc	185,60	255,00	47'328,00	4'732,80	10,000
10 10	Fornitura e posa di massetto drenante certificato "BioLand" per la realizzazione di pavimentazioni stradali sostenibili, inorganiche ed ecocompatibili, prive di etichettatura di pe ... ione, ai cloruri, alle nebbie saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV. Superficie con elevata capacità antisdrucchiolo. SOMMANO mc	84,60	150,00	12'690,00	1'269,00	10,000
11 11	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250 SOMMANO m	20,00	32,05	641,00	224,35	35,000
12 12	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SOMMANO cad	4,00	60,94	243,76	85,32	35,000
	A R I P O R T A R E			109'797,38	22'085,20	

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [risanamento via aldo moro.dcf (C:\ACCA\PriMus\ v.1/16]