

# COMUNE di PONZANO DI FERMO

PROVINCIA DI FERMO



Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento  
alla normativa vigente in materia di sicurezza e  
prevenzione incendi della scuola dell'infanzia e primaria  
"Gianni Rodari"

## PROGETTO ESECUTIVO



LOCALITA' \_ via I° Maggio

PROGETTISTA\_



**scandoni  
studio  
associato**

via Passo di colle, 4  
63844 Grottazzolina FM  
Tel./Fax: 0734 631755  
www.scendonistudio.it  
info@scendonistudio.it

ing. Maurizio Scandoni

*collaboratore*

ing. Riccardo Scandoni

TAVOLA	OGGETTO	
7b	_Quadro di incidenza della manodopera INFISSI	
		DATA
		15/02/2016

**Comune di PONZANO DI FERMO**  
Provincia di FERMO

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA MANODOPERA**

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E  
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI  
SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E  
DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI" \_Adeguamento infissi  
Ubicato in Via I° Maggio

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Data, 15/02/2016

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 09.01.004	Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del frontale e dei fianchi. SOMMANO m	46,80	10,56	494,21	37,07	7,500
2 09.03.010	Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. SOMMANO cad	16,00	86,94	1'391,04	104,33	7,500
3 09.05.009.00 2	Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere inferiore al 70% compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9. SOMMANO m²	11,91	57,02	679,11	33,96	5,000
4 A.01.1	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore ... o altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Apertura ad ante semplice. SOMMANO m²	80,81	210,84	17'037,98	1'278,87	7,506
5 A.01.2	Infisso per porte di alluminio. Infisso per porte di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista verniciate con ... o altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad ante o più ante. SOMMANO m²	7,84	190,10	1'490,38	99,17	6,654
6 A.02.1	Rimozione di vetrate su infissi esistenti. Rimozione di vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: il calo a terra del materiale; l'accatastamento ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m²	13,60	10,75	146,20	129,14	88,331
7 A.02.2	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... minima m² 0,40. Vetro camera con UG<=1,00 W/mqK, conforme alle norme vigenti in materia di isolamento acustico e termico. SOMMANO m²	78,96	89,20	7'043,23	1'249,61	17,742
8 A.03	Fornitura e posa di avvolgibili per esterni orientabili tipo rolltek slim o equivalenti di colore Ral standard a scelta della direzione lavori. Sistema di oscuramento per esterni, ... 'avvolgibile esistente e lo smaltimento in discarica. Escluse le eventuali opere murarie. Colori RAL a scelta della D.L. SOMMANO m2	51,53	220,42	11'358,24	977,72	8,608
9 A.24	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, vetri ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento ... co ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	A R I P O R T A R E			39'640,39	3'909,87	

