



# COMUNE DI MONTEGRANARO

Provincia di Fermo

SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONI – AMBIENTE

## VIABILITA' - ARREDO URBANO



## PROGETTO ESECUTIVO

Computo metrico estimativo

### UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

I Progettisti	Il Responsabile del procedimento	Data
dott. ing. jan alexander frati geom. anna quintaje'	dott. ing. silvia mercuri	gennaio 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>Via Crivelli (Cat 1)</b>							
1 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - Via Crivelli		18,00	5,000	0,300	27,00		
	SOMMANO m³					27,00	16,50	445,50
2 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - Via Crivelli		18,00	5,000	0,230	20,70		
	SOMMANO m³					20,70	39,81	824,07
3 19.13.015*	Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno strato di graniglia 7/12. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - Via Crivelli					280,00		
	<b>A DETRARRE</b>	<b>-1,00</b>	<b>18,00</b>	<b>5,000</b>		<b>-90,00</b>		
	Sommano positivi m²					280,00		
	Sommano negativi m²					-90,00		
	SOMMANO m²					190,00	1,91	362,90
4 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - Via Crivelli	280,00	18,00	5,000	0,030 0,270	8,40 24,30		
	SOMMANO m³					32,70	2,31	75,54
5 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 1 - Via Crivelli		18,00	5,000	7,000	630,00		
	SOMMANO m²xcm					630,00	1,67	1'052,10
6 19.13.013*	Conglomerato bituminoso SPLIT-MASTIX per tappeto di usura. Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: - graniglia e pietrischetti ap ... mano di attacco con bitume modificato. Misurato a m² di tappeto S.M.A. tipo 0/12 dello spessore							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'760,11

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							5'033,41
	<b>Via Bellini (Cat 2)</b>							
8 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini	2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	0,40	48,00
9 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini	2,00	20,00			40,00		
	SOMMANO m²					40,00	3,98	159,20
10 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini	620,00 3,00 650,00	7,00	5,000	0,030 0,300 0,030	18,60 31,50 19,50		
	SOMMANO m³					69,60	2,31	160,78
11 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini	620,00 3,00 650,00	5,00	7,000	7,000 3,000 3,000	4'340,00 315,00 1'950,00		
	SOMMANO m²xcm					6'605,00	0,70	4'623,50
12 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini	620,00 3,00	5,00	7,000	5,000 5,000	3'100,00 525,00		
	SOMMANO m²xcm					3'625,00	1,67	6'053,75
13 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 2 - Via Bellini							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							16'078,64

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							24'736,34
	<b>Via Boncore (Cat 7)</b>							
17 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... 1 pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 7 - Via Boncore	50,00			0,400	20,00		
	SOMMANO m³					20,00	2,31	46,20
18 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 7 - Via Boncore	50,00			0,400	20,00		
	SOMMANO m³					20,00	16,50	330,00
19 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 7 - Via Boncore	50,00			0,300	15,00		
	SOMMANO m³					15,00	39,81	597,15
20 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 7 - Via Boncore	50,00			7,000	350,00		
	SOMMANO m²xcm					350,00	1,67	584,50
21 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 7 - Via Boncore	450,00			3,000	1'350,00		
	a detrarre	-50,00			3,000	-150,00		
	Sommano positivi m²xcm					1'350,00		
	Sommano negativi m²xcm					-150,00		
	SOMMANO m²xcm					1'200,00	0,70	840,00
22 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							27'134,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'134,19
23 19.15.001.00 1	Cat 7 - Via Boncore	450,00			3,000	1'350,00		
	SOMMANO m²xcm					1'350,00	1,91	2'578,50
	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna>							
	Cat 7 - Via Boncore	2,00	70,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	0,40	56,00
	Parziale Via Boncore (Cat 7) euro							5'032,35
	-----							
	-----							
	-----							
	-----							
	A R I P O R T A R E							29'768,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							29'768,69
	<b>Via Verdi (Cat 4)</b>							
24 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi		45,00 20,00	0,400 3,000	1,000 0,400	18,00 24,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					42,00	16,50	693,00
25 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi		20,00	3,000	0,300	18,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					18,00	39,81	716,58
26 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi	7,00	20,00	3,000		420,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					420,00	1,67	701,40
27 18.04.005* .001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50 Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi		45,00	0,400	0,400	7,20		
	<b>SOMMANO m³</b>					7,20	72,12	519,26
28 17.03.028.00 2	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100. Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi		47,00			47,00		
	<b>SOMMANO m</b>					47,00	7,90	371,30
29 17.02.047	Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assstamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi		45,00	0,400	0,600	10,80		
	<b>SOMMANO m³</b>					10,80	17,82	192,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							32'962,69

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							32'962,69
30 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00  Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi	3,00	220,00			660,00		
	SOMMANO m²xcm					660,00	0,70	462,00
31 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi	220,00			0,030	6,60 10,80 42,00		
	SOMMANO m³					59,40	2,31	137,21
32 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inertii lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.  Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi	3,00			220,000	660,00		
	SOMMANO m²xcm					660,00	1,91	1`260,60
33 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto  Categoria di Opera <nessuna> Cat 4 - Via Verdi	2,00	50,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	0,40	40,00
	Parziale Via Verde (Cat 4) euro							5`093,81
	A RIPORTARE							34`862,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							34'862,50
	<b>via Cardinale Svampa (Cat 3)</b>							
34 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa		80,00	0,400	1,300	41,60		
	SOMMANO m³					41,60	16,50	686,40
35 17.02.047	Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa		80,00	0,400	0,800	25,60		
	SOMMANO m³					25,60	17,82	456,19
36 17.03.028.00 2	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100. Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa		85,00			85,00		
	SOMMANO m					85,00	7,90	671,50
37 18.04.005* .001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50 Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa		80,00	0,400	0,400	12,80		
	SOMMANO m³					12,80	72,12	923,14
38 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa	3,00			460,000	1'380,00		
	SOMMANO m²xcm					1'380,00	0,70	966,00
39 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 3 - via Cardinale Svampa	460,00			0,030	13,80 25,60 41,60		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					81,00		38'565,73

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							41'532,24
	<b>via Leonardo da Vinci (Cat 5)</b>							
43 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci		430,00		0,500	215,00		
	SOMMANO m³					215,00	16,50	3'547,50
44 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci					215,00		
	SOMMANO m³					215,00	2,31	496,65
45 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci		430,00		0,400	172,00		
	SOMMANO m³					172,00	39,81	6'847,32
46 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci	7,00			430,000	3'010,00		
	SOMMANO m²xcm					3'010,00	1,67	5'026,70
47 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci	3,00			430,000	1'290,00		
	SOMMANO m²xcm					1'290,00	1,91	2'463,90
48 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 5 - via Leonardo da Vinci					0,00	0,40	0,00
	SOMMANO m							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							59'914,31

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							59'914,31
	<b>Via Buonarroti (Cat 6)</b>							
49 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
			35,00	3,000	0,500	52,50		
			25,00	2,500	0,500	31,25		
			30,00	5,000	0,500	75,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					158,75	16,50	2'619,38
50 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
						158,75		
	<b>SOMMANO m³</b>					158,75	2,31	366,71
51 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
			35,00	3,000	0,400	42,00		
			25,00	2,500	0,400	25,00		
			30,00	5,000	0,400	60,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					127,00	39,81	5'055,87
52 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
		7,00	35,00	3,000		735,00		
		7,00	25,00	2,500		437,50		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					1'172,50	1,67	1'958,08
53 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
	<b>SOMMANO m</b>					0,00	0,40	0,00
54 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 6 - Via Buonarroti							
					20,000	20,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,00		69'914,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,00		69'914,35
	SOMMANO m²					20,00	3,98	79,60
								10'079,64
	Parziale Via Buonarroti (Cat 6) euro							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							69'993,95
	<b>Via Elpidiense Sud (Cat 9)</b>							
55 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud	150,00			0,400	60,00		
	SOMMANO m³					60,00	16,50	990,00
56 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud	500,00			3,000	1'500,00		
	SOMMANO m²xcm					1'500,00	0,70	1'050,00
57 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud					60,00		
	SOMMANO m³					60,00	2,31	138,60
58 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud	150,00			0,300	45,00		
	SOMMANO m³					45,00	39,81	1'791,45
59 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud	150,00			7,000	1'050,00		
	SOMMANO m²xcm					1'050,00	1,67	1'753,50
60 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 9 - Via Elpidiense Sud	150,00 500,00			3,000 3,000	450,00 1'500,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'950,00		75'717,50

COMMITTENTE:



[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							79'466,00
	<b>Strada dei Monti (Li Vagli) (Cat 8)</b>							
62 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)	250,00			0,400	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	16,50	1'650,00
63 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)	250,00			0,400	100,00		
	SOMMANO m³					100,00	2,31	231,00
64 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)	250,00			0,300	75,00		
	SOMMANO m³					75,00	39,81	2'985,75
65 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)	250,00			7,000	1'750,00		
	SOMMANO m²xcm					1'750,00	1,67	2'922,50
66 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)	500,00			3,000	1'500,00		
	SOMMANO m²xcm					1'500,00	1,91	2'865,00
67 19.14.003	Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. Fornitura e posa in opera di telo non tessuto, antifessurazioni, a filo continuo al 100% di polipropilene coesionato per tem ... ento al carico massimo maggiore del 25%, compreso l'impiego di emulsione bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo Categoria di Opera <nessuna> Cat 8 - Strada dei Monti (Li Vagli)					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	2,24	672,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							90'792,25

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							90'864,25
	<b>via Fonte zoppa (Cat 10)</b>							
69 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa	1700,00			3,000	5'100,00		
	SOMMANO m²xcm					5'100,00	0,70	3'570,00
70 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa	1700,00		0,030		51,00		
	SOMMANO m³					51,00	2,31	117,81
71 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa	1700,00			3,000	5'100,00		
	SOMMANO m²xcm					5'100,00	1,91	9'741,00
72 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa		50,00	1,500	0,500	37,50		
	SOMMANO m³					37,50	16,50	618,75
73 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa		50,00	1,500	0,400	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	39,81	1'194,30
74 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 10 - via Fonte zoppa		50,00	1,500	7,000	525,00		
	SOMMANO m²xcm					525,00	1,67	876,75
	<b>A R I P O R T A R E</b>							106'982,86

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							115'052,76
	<b>Via Elpidiense Nord (Cat 12)</b>							
80 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord					10,00	10,00	
	<b>SOMMANO m²</b>						10,00	3,98
81 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord			0,400	30,000	12,00		
	<b>SOMMANO m³</b>						12,00	16,50
82 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord			0,400	30,000	12,00		
	<b>SOMMANO m³</b>						12,00	2,31
83 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord Strada Imbocco via S. Ugo			3,000 3,000	270,000 30,000	810,00 90,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>						900,00	0,70
84 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord parcheggio			0,300	30,000	9,00		
	<b>SOMMANO m³</b>						9,00	39,81
85 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 12 - Via Elpidiense Nord parcheggio			7,000	30,000	210,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>						210,00	1,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							116'657,27

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							118'593,77
	<b>Via Fontanelle (Cat 13)</b>							
88 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 13 - Via Fontanelle Dosso Dopo il dosso Prima del dosso			0,400 0,400 0,400	40,000 70,000 240,000	16,00 28,00 96,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					140,00	16,50	2'310,00
89 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 13 - Via Fontanelle Dosso Dopo il dosso Prima del dosso			0,400 0,400 0,400	40,000 70,000 240,000	16,00 28,00 96,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					140,00	2,31	323,40
90 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 13 - Via Fontanelle Dosso Dopo il dosso Prima del dosso			0,300 0,300 0,300	40,000 70,000 240,000	12,00 21,00 72,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					105,00	39,81	4'180,05
91 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 13 - Via Fontanelle Dosso Dopo il dosso Prima del dosso			0,700 0,700 0,700	40,000 70,000 240,000	28,00 49,00 168,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					245,00	1,67	409,15
92 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 13 - Via Fontanelle Dosso Dopo il dosso Prima del dosso			0,300 0,300 0,300	40,000 70,000 240,000	12,00 21,00 72,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					105,00	1,91	200,55
	<b>A R I P O R T A R E</b>							126'016,92

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							128'553,42
	<b>Via della Castelletta (Cat 15)</b>							
96 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 15 - Via della Castelletta			0,400 0,400	170,000 250,000	68,00 100,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					168,00	16,50	2'772,00
97 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Categoria di Opera <nessuna> Cat 15 - Via della Castelletta			0,400 0,400	170,000 250,000	68,00 100,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					168,00	2,31	388,08
98 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... tanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Categoria di Opera <nessuna> Cat 15 - Via della Castelletta			0,400 0,400	170,000 250,000	68,00 100,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					168,00	39,81	6'688,08
99 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei in ... perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 15 - Via della Castelletta			7,000 7,000	170,000 250,000	1'190,00 1'750,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					2'940,00	1,67	4'909,80
100 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 15 - Via della Castelletta			3,000 3,000 3,000	170,000 250,000 150,000	510,00 750,00 450,00		
	<b>SOMMANO m²xcm</b>					1'710,00	1,91	3'266,10
101 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							146'577,48

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							146'703,08
	<b>Via Carducci (Cat 16)</b>							
102 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci	470,00			7,000	3'290,00		
	SOMMANO m²xcm					3'290,00	0,70	2'303,00
103 19.13.011.00 2	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... to altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in più Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci	470,00			3,000	1'410,00		
	SOMMANO m²xcm					1'410,00	0,58	817,80
104 19.13.004.00 4	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci	470,00			7,000	3'290,00		
	SOMMANO m²xcm					3'290,00	1,67	5'494,30
105 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci	470,00			3,000	1'410,00		
	SOMMANO m²xcm					1'410,00	1,91	2'693,10
106 19.15.001.00 1	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, ... lazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci	2,00			92,000	184,00		
	SOMMANO m					184,00	0,40	73,60
107 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto Categoria di Opera <nessuna> Cat 16 - Via Carducci					18,00		
	SOMMANO m²					18,00	3,98	71,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							158'156,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'156,52
	Parziale Via Carducci (Cat 16) euro							11'453,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							158'156,52
	T O T A L E   euro							158'156,52
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:



DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<div>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</div> <div>&lt;nessuna&gt;</div> <div>TOTALE euro</div> <div>Data, 18/01/2018</div> <div>Il Tecnico</div> <div></div>		<div>158'156,52</div> <div>158'156,52</div>
A RIPORTARE		