



Provincia di Fermo  
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI  
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLA  
S.P. 84 "TORRE DI PALME"**

**IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 100.000,00**

PROGETTISTA:

Geom. Remo Diletti

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni**

**ELABORATI TECNICO-ECONOMICI**

ELABORATO:

**Elenco prezzi unitari, Computo  
Metrico Estimativo e Stima degli  
oneri della Sicurezza Inclusa**

**E - 01**

NOME FILE:

DM49\_18\_INT5\_SP84\_E01

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## ELENCO PREZZI UNITARI

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 84 "Torre di Palme"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti





# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 84 "Torre di Palme"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 19.13.004.00 1	<p>Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.</p> <p>Per risagomatura carreggiata stradale</p>	130,000			16,500	2'145,000		
	SOMMANO 100 kg					2'145,000	9,47	20'313,15
2 19.13.005.00 2	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m<sup>2</sup> con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m<sup>2</sup>xcm dopo la stesa.</p> <p>Dal Km 3+800 al Km 4+000</p> <p>Dal Km 4+100 al Km 5+100</p> <p>Dal Km 6+000 al Km 6+200</p>		200,00	6,200	3,000	3'720,000		
			1000,00	6,200	3,000	18'600,000		
			200,00	6,200	3,000	3'720,000		
						24,126		
	SOMMANO m <sup>2</sup> xcm					26'064,126	2,29	59'686,85
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							80'000,00
	<b>T O T A L E euro</b>							80'000,00
	Fermo, 28/06/2018							
	<b>Il Tecnico</b> Geom. Remo Diletti							
	<b>VISTO:</b> IL RUP Ing. Ivano Pignoloni							
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	<b>A RIPORTARE</b>							



# Provincia di Fermo

Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

pag. 1

## STIMA ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSA

**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione di tratti del piano viario della S.P. 84 "Torre di Palme"

**COMMITTENTE:** Provincia di Fermo

Fermo, 28/06/2018

**IL TECNICO**  
Geom. Remo Diletti



