



OGGETTO

Lavori di manutenzione viabilità comunale mediante la sistemazione delle pavimentazioni stradali, della relativa segnaletica e marciapiedi - Codice CUP: G56G1800007004

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:

Planimetria stato di progetto con indicazione interventi

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Pino Cori

Il Progettista: arch. Enzo Vagnoni



Riferimenti e approvazioni: Scala: 1:2.000

Allegato:

Aggiornamento:

Data: Luglio 2018

06

ENZO VAGNONI
INGEGNERE
STUDIO DI PROGETTAZIONE - ARCHITETTURA URBANISTICA
Via Bontade 14, 63013 S. Benedetto del Tronto (AP) e Tel. 099389971 (C.A. 300058060)
Codice Fiscale: 02743240183 - PARTITA IVA N. 01655800183

NOTE: TALE OPERAZIONE È SOGGETTA A VERIFICA PRELIMINARE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNICATA IN DATA 08/07/2018.

DESCRIZIONE SINTETICA PRINCIPALI INTERVENTI

INTERVENTI IN VIA G. PASCOLI

- Demolizione tombino su Via Salata all'altezza dell'incrocio con Via Saba
- Inserimento nuova caldaia in ghirna a bocca di lago in luogo del tombino da demolire
- Riduzione n. 3 spuntificio incrocio Via Salata - Via G. Pascoli e relativo spostamento della segnaletica verticale presente
- Modifica recinzioni private su Via Salata in corrispondenza degli alberi esistenti
- Risanamento marciapiede lato nord di Via Salata con inserimento di nuovi cordoli perimetralmente alla base degli alberi esistenti ed integrazione di pavimentazione laddove mancante
- Realizzazione pavimentazione marciapiede lato ovest Via Saba
- Presunta pavimentazione stradale su tutta Via Pascoli compreso incrocio con Via Salata
- Rilevo altimetri e pescanti esistenti su Via Pascoli
- Congiungimento bituminoso tipo Binder su tutta Via G. Pascoli e sull'incrocio con Via Salata
- Realizzazione di nuove segnaletica verticale
- Realizzazione di nuove segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO

- Completamento marciapiede lato nord
- Inserimento nuovo palo di illuminazione lato sud/est
- Rilevo altimetri e pescanti esistenti su Via San Giovanni da Capestrano
- Congiungimento bituminoso tipo Binder su tutta Via San Giovanni da Capestrano
- Realizzazione di nuova segnaletica verticale
- Realizzazione di nuove segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA DELLE ROSE

- Preparazione piano di posa e fondazione stradale su porzione 1 tra delle Rose
- Presunta pavimentazione stradale su porzione 1 tra delle Rose
- Congiungimento bituminoso tipo Binder su tutta Via delle Rose
- Congiungimento bituminoso per tappetino di usura su tutta Via delle Rose
- Realizzazione di nuove segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA XXV APRILE

- Congiungimento bituminoso tipo Binder su tutta Via XXV Aprile
- Congiungimento bituminoso per tappetino di usura su tutta Via XXV Aprile
- Rilevo altimetri e pescanti esistenti in via XXV Aprile
- Realizzazione di nuove segnaletica orizzontale

INTERVENTI IN VIA FERMI

- Congiungimento bituminoso tipo Binder su tutta Via Fermi
- Congiungimento bituminoso per tappetino di usura su tutta Via Fermi
- Rilevo altimetri e pescanti esistenti in via Fermi
- Realizzazione di nuove segnaletica orizzontale

