

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto Definitivo/Esecutivo Area Verde Attrezzata in Via Baden Powell

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale

Montegranaro, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
Ing. Demis Ranalli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 23.12.002* 07/10/2018	Movimentazione del terreno eseguito con mezzo meccanico per livellamento terreno e/o realizzazione di ciglioni o altre modifiche del terreno Area Percorso Vita Piazza Scarpata esistente lato Nord Area basket - skate Area					0,10 0,10 0,10 0,15 0,24		
	<b>SOMMANO ha</b>					0,69	1'216,81	839,60
2 02.01.001* 29/10/2018	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Area campo basket e formazione gradoni Area gioco bimbi - Altalene	21,00			0,300	352,00 6,30		
	<b>SOMMANO m³</b>					358,30	6,34	2'271,62
3 02.02.001* 29/10/2018	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Campo Basket					150,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					150,00	4,24	636,00
4 19.02.006* 22/10/2018	Fornitura di terreno vegetale per rivestimento delle scarpate. Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia d ... tato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. Da depositi dell'Amministrazione Ricarico scarpata esistente lato Sud, ingresso 1 piazza Ricarico nuova scarpata tra piazza e area skate					200,00 150,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					350,00	5,67	1'984,50
5 01.20.001.00 2 03/10/2018	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40. Pali per fondazione campo Basket	20,00			5,500	110,00		
	<b>SOMMANO m</b>					110,00	41,59	4'574,90
6 02.01.003* .001 22/10/2018	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Plinti di fondazione campo Basket Plinti di fondazione piramidali canestri Cordoli di fondazione campo basket Cordoli di fondazione campo basket Panchine Muretti aiuole piazza Muretti aiuole piazza	20,00 2,00 4,00 5,00 4,00 2,00	0,50 1,00 24,00 13,00 37,00 6,10 3,70	0,500 1,000 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300	0,400 1,000 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300	2,00 2,00 15,36 10,40 5,92 2,20 0,67		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,55		10'306,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					38,55		10'306,62
	<b>SOMMANO m³</b>					38,55	14,60	562,83
7 03.03.003* .001 22/10/2018	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cordoli 40x40x40 collegamento pali basket Plinti di fondazione Basket 50x50x50 Soletta armata basket		24,00	13,000	0,150	27,14 2,50 46,80		
	<b>SOMMANO m³</b>					76,44	139,33	10'650,39
8 03.03.001* .005 03/10/2018	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa Panchine continue in calcestruzzo Soletta Skate 15 cm Sotofondo cordoli in C.A.V. Plinti per canestri Muretti Aiuole Piazza Muretti Aiuole Piazza	80,00   2,00 4,00 2,00	35,00  209,48 1,00 6,10 3,70	0,400  0,150 1,000 0,300 0,300	0,900  0,150 1,000 0,450 0,600	12,60 12,00 4,71 2,00 3,29 1,33		
	<b>SOMMANO m³</b>					35,93	134,00	4'814,62
9 03.03.019* .004 03/10/2018	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. <u>Cordoli 40x40 collegamento pali</u> Plinti di fondazione 50x50x50 Soletta armata campo Basket 15 cm Panchine Continue Soletta Skate 15 cm	   80,00	  24,00 37,00	  13,000 0,400	  0,150 0,900 0,150	27,14 4,32 46,80 13,32 12,00		
	<b>SOMMANO m³</b>					103,58	16,62	1'721,50
10 03.03.020* .001 03/10/2018	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. Casseforme per panchine Casseforme muretti aiuole piazza Casseforme muretti aiuole piazza Casseforme cordoli campo basket Casseforme soletta campo basket	2,00 2,00 4,00	37,00 3,70 6,10		0,500 0,600 0,150	37,00 4,44 3,66 15,00 14,80		
	<b>SOMMANO m²</b>					74,90	25,99	1'946,65
11 03.04.002* 03/10/2018	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pali di fondazione staffe diam 8 mm - Pali di fondazione armatura diam. 16 mm Plinti diam. 14 mm Cordoli Soletta campo basket Plinti per canestri - n. 2, armatura diam 14 mm Soletta armata skate park				504,000 1434,000 172,000 2000,000 2500,000 12,000 635,000	504,00 1'434,00 172,00 2'000,00 2'500,00 12,00 635,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					7'257,00		30'002,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					7'257,00		30'002,61
	<b>SOMMANO kg</b>					7'257,00	1,78	12'917,46
12 19.18.032 03/10/2018	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Delimitazione area parcheggio Ingresso - percorso 1 Ovest-Est Ingresso - percorso 2 campo basket Gradoni		34,00 35,00 30,00 12,72 6,70			34,00 70,00 30,00 50,88 20,10		
	<b>SOMMANO m</b>					204,98	18,23	3'736,79
13 15.04.001* .012 03/10/2018	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0.6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x10 mm²					260,00		
	<b>SOMMANO m</b>					260,00	3,42	889,20
14 15.05.021* .003 03/10/2018	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. impianto Illuminazione					260,00		
	<b>SOMMANO m</b>					260,00	3,11	808,60
15 15.07.008* .004 07/10/2018	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. Impianto di Illuminazione					5,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					5,00	64,77	323,85
16 NP1 07/10/2018	Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illuminazione, plinto realizzato in calcestruzzo vibrato armato dimensioni 44x30x27h, compreso di coperchio chiuso e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 3,50 ml Percorso Vita Area verde e piazza Area skate Percorso 2 - campo basket					2,00 8,00 4,00 2,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					16,00	40,00	640,00
17 NP2 07/10/2018	Fornitura e posa in opera di plinto porta palo di illuminazione, plinto realizzato in calcestruzzo vibrato armato dimensioni 90x70x80h, compreso di coperchio chiuso e quant'altro necessario per dare l'opera finita. Altezza palo di illuminazione fino a 9,50 ml Campo Basket					4,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					4,00	185,00	740,00
18 NP3	Fornitura e posa in opera di palo conico in acciaio S235 JR, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							50'058,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							50'058,51
29/10/2018	Altezza 4,00 metri Percorso Vita Area Verde e Piazza Area Skate Percorso 2 - Campo Basket					2,00 8,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	107,87	1'725,92
19 NP4 29/10/2018	Proiettore LED in due dimensioni costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere, attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio, diffusore ottico integrato, gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero, Potenza 70 watt Percorso Vita Area Verde e Piazza Area Skate Percorso 2 - campo Basket					2,00 8,00 4,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	376,87	6'029,92
20 NP5 29/10/2018	Proiettore LED per esterni costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato, diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente, riflettore in alluminio. Potenza 10 W Aisole piazza ed area verde					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	83,58	334,32
21 15.08.024* .008 30/10/2018	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800) Campo Basket					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	418,86	1'675,44
22 15.08.021* .002 29/10/2018	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra. Campo Basket					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	104,47	417,88
23 NP6 29/10/2018	Fornitura e posa in opera di proiettore LED per esterni, costituito da un corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica s ... illantato, ossidato, guarnizioni in silicone antinvecchiamento, pressacavo antisrtappo, staffa in acciaio. Potenza 150 W Campo Basket					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	614,16	4'913,28
24 23.13.001* .016 03/10/2018	Realizzazione di impianto di irrigazione Fornitura di ala gocciolante, compreso trasporto nella sede aziendale Irrigazione					1,00		
	SOMMANO 100 m					1,00	50,60	50,60
25 23.13.001* .017 03/10/2018	Realizzazione di impianto di irrigazione Messa in opera ala gocciolante compreso distribuzione in campo e ogni altro onere Irrigazione					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		65'205,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1,00		65'205,87
	<b>SOMMANO 100 m</b>					1,00	10,35	10,35
26 17.03.028.00 1 08/10/2018	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... fornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 80. Perimetro campo basket		80,00			80,00		
	<b>SOMMANO m</b>					80,00	7,18	574,40
27 18.07.033* 03/10/2018	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico oltre a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni ... eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Allaccio su strada					6,00		
	<b>SOMMANO m</b>					6,00	114,21	685,26
28 18.07.011* .001 03/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pres ... il rinfilo e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 Raccolta acque meteoriche Piazza					8,00		
	<b>SOMMANO m</b>					8,00	25,44	203,52
29 18.09.013* .003 03/10/2018	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... enti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana classe C 250					95,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					95,00	4,31	409,45
30 NP7 03/10/2018	Fornitura e posa in opera di pavimentazione con sistema stabilizzante per granulati mediante griglie alveolari in polipropilene di alta qualità puro al 100% riciclabile adatto a te ... t/mq vuoto e superiore a 300 t/mq pieno di granulati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ingresso - Percorso 1 Ovest-Est Ingresso - Percorso 2 campo Basket Rampa di collegamento Nord-Sud					90,00 157,00 50,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					297,00	28,00	8'316,00
31 06.04.025* .002 07/10/2018	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). Piazza					220,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					220,00	27,81	6'118,20
32 20.02.016 31/10/2018	Pavimentazione speciale sintetica per campi da tennis, basket, pallavolo, etc. realizzata con resine pigmentate acriliche. Pavimentazione speciale sintetica impermeabile per campi ... rimer							
	<b>A RIPIORTARE</b>							81'523,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							81'523,05
	d'attacco e la finitura superficiale pigmentata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pavimentazione in resina pigmentata a 4 mani Campo Basket		24,00	13,000		312,00		
	SOMMANO m²					312,00	14,81	4'620,72
33 20.02.046 31/10/2018	Tracciamento vernice speciale per tennis, pallavolo e pallamano. Tracciamento campo in vernice speciale colore bianco per tennis, pallavolo e pallamano. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. righe campo basket					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	682,51	682,51
34 20.01.026 22/10/2018	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s ... sa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Percorso vita		80,00	2,000		160,00		
	SOMMANO m²					160,00	3,42	547,20
35 06.02.008* .005 22/10/2018	Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato, levigate sulla facciavista, su intonaco rustico, questo e ... mentizia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di pietra Serena di spessore di cm 2. Panchine piazza		12,50	0,400		5,00		
	SOMMANO m²					5,00	81,70	408,50
36 02.02.001* .005 29/10/2018	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. Area giochi Bimbi - Altalene	21,00			0,300	6,30		
	SOMMANO m³					6,30	37,54	236,50
37 19.11.003 09/10/2018	Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizion ... lementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³ di volume complessivamente racchiuso dagli elementi in C.A.V Gradone 1 campo basket Gradone 2 campo basket Lato Sud area Skate		31,20 31,20 15,00	0,300 0,300 0,300	0,500 0,500 0,700	4,68 4,68 3,15		
	SOMMANO m³					12,51	178,48	2'232,78
38 20.01.029 03/10/2018	Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... i ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. area verde					25,00		
	SOMMANO m					25,00	17,10	427,50
39	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							90'678,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							90'678,76
20.01.001.00 2 03/10/2018	proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Area skate e basket Area verde superiore (piazza) Area Percorso Vita	955,00 230,00 950,00			0,050 0,050 0,050	47,75 11,50 47,50		
	<b>SOMMANO m³</b>					106,75	25,65	2'738,14
40 20.01.005.00 3 03/10/2018	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² Aree skate e basket Area verde superiore (piazza) Area Percorso Vita					955,00 230,00 950,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					2'135,00	2,00	4'270,00
41 20.01.026 29/10/2018	Zone a ghiaietto compreso il sottofondo. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s ... sa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aiula lato destro Ingresso 1		10,00	1,000		10,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					10,00	3,42	34,20
42 NP8 08/10/2018	Fornitura e posa in opera di panchine realizzate con struttura in acciaio zincato e verniciato, seduta e schienale in listoni di legno lamellare impregnato, dimensioni 297x60x76h. Panchine					5,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					5,00	399,11	1'995,55
43 NP9 03/10/2018	Fornitura e posa in opera di percorso vita completo composto da 10 stazioni formate da attrezzature differenti. Percorso vita costituito da n. 8 stazioni strutturate con attrezzi ... 9 cm e pannelli stampati , completi di descrizione degli esercizi da effettuare a corpo libero. Esclusa la posa in opera					1,00		
	<b>SOMMANO a corpo</b>					1,00	3'162,01	3'162,01
44 NP10 29/10/2018	Fornitura e messa a dimora di piante grasse di varia specie, tipo Jovibora Sobolifera, Sedum Palmieri, Sempervivum Tectorum, Agave Americana, Echeveria, Aloe Vera. Sono compresi: 1 ... tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 2 al metro	2,00	10,00			20,00		
	<b>SOMMANO cadauno</b>					20,00	4,91	98,20
45 20.01.056.01 2 03/10/2018	Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa (Betulla). Alberi a foglia caduca tipo Betula Alba o Verrucosa, con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazion ... re compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A cespuglio e tre tronchi, circonferenza del fusto cm 12-14.					10,00		
	<b>SOMMANO cad</b>					10,00	182,00	1'820,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							104'796,86



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							104'796,86
46 20.01.068.00 6 03/10/2018	Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa (Tiglio sericeo) a Tilia Argentea. Alberi a foglia caduca tipo Tilia Tomentosa e Tilia Argentea d'innesto, a radice nuda, forniti e mess ... zia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Circonferenza del fusto 16-18.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	104,12	1'041,20
47 20.01.079.00 2 03/10/2018	Alberi da frutto tipo Olea Europea (Olivio) (varietà da olio e da mensa). Alberi da frutto tipo Olea Europea (varietà da olio e da mensa), forniti e messi a dimora. Sono compresi: l ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla di due/tre anni, dell'altezza di m 1,50-1,75.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	25,65	307,80
48 20.01.112.00 2 03/10/2018	Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca esegui ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,31-0,40. 2 al metro					180,00		
	SOMMANO cad					180,00	5,71	1'027,80
49 20.01.072.00 2 03/10/2018	Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis (Carpino bianco). Alberi a foglia caduca tipo Carpinus Betulus Pyramidalis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la for ... tecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con zolla, dell'altezza di m 2,01-2,50.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	51,22	358,54
50 20.01.130.00 5 03/10/2018	Arbusti rampicanti tipo Glycine. Arbusti rampicanti tipo Glicine in varietà Wistaria Chinensis, in vaso, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 3,01-3,50.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	50,07	600,84
51 20.01.114.00 2 03/10/2018	Arbusti sempreverdi tipo Crataegus (Biancospino) Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed Orange CloW. Arbusti sempreverdi tipo Crataegus Angusti Folia e Pyracantha Junnanense ed O ... anzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 0,61-0,80. 3 al metro					200,00		
	SOMMANO cad					200,00	3,27	654,00
52 20.01.111.00 1 29/10/2018	Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus. Arbusti sempreverdi tipo Laurus Cerasus, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo mecc ... imento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A foglie grandi dell'altezza di m 0,60-0,80. 2 al metro	1,50	45,00			67,50		
	SOMMANO cad					67,50	6,26	422,55
	<b>A R I P O R T A R E</b>							109'209,59





