

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

PROVINCIA DI FERMO



PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN MARCO

Committente: Amministrazione Comunale

PROGETTO ESECUTIVO

CON ACCOGLIMENTO PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

TAVOLA N.

A6

DATA

23.01.2014

Il Progettista
dott. arch. Cesare Mucci

Nr	Tariffa	Voci di MISURAZIONE	Qt	Prezzo [1]	Importo	% manodopera	Importo manodopera
1	AP01	Estirpazione vigneto compresa la rimozione dei paletti in ... o altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.	0,20	10.085,00	2.017,00	35	705,95
2	20.01.012.002	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.	1,00	43,80	43,80	35	15,33
3	02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	416,00	6,27	2.608,32	20	521,66
4	02.02.001*.002	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... a finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.	906,01	7,24	6.559,51	20	1.311,90
5	19.02.005*.001	Compattazione del piano di posa nei tratti in trincea. Co ... : Su terreni appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3	1.500,00	0,32	480,00	15	72,00
6	19.02.008*.002	Sistemazione in rilevato od a riempimento senza compattam ... resa configurazione delle scarpate e profilatura dei cigli	906,01	2,07	1.875,44	35	656,40
7	19.03.005*.001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastrutt ... elazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali	13,50	8,16	110,16	15	16,52
8	02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o ... asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	13,50	3,98	53,73	20	10,75
9	02.02.001*.002	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... a finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere.	285,00	7,24	2.063,40	20	412,68
10	19.14.014	Rivestimento scarpe a grigliato in non tessuto interrato. ... terreno vegetale ed ogni altro onere di trasporto e posa.	36,85	19,66	724,47	35	253,56
11	17.03.010	Idrosemina su paramento inclinato. Idrosemina a spessore ... il lavoro finito. Misurato al m² di proiezione verticale.	36,85	5,34	196,78	35	68,87
12	23.06.004	Realizzazione di staccionata in pali di castagno. Sono co ... deria e quanto altro necessario per dare il lavoro finito.	16,00	24,24	387,84	35	135,74
13	AP02	Fornitura di cordoli in arenaria delle dimensioni cm. 10* ... uanto altro occorre a dare il lavoro fino a regola d'arte.	284,50	70,00	19.915,00	40	7.966,00
14	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	185,10	14,45	2.674,70	20	534,94
15	19.14.001.002	Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. ... le pesante, anche per rivestimento pali a grande diametro.	617,00	3,70	2.282,90	35	799,02
16	19.13.001*.002	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70	92,55	37,65	3.484,51	15	522,68
17	19.13.001*.001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	40,70	39,71	1.616,20	15	242,43
18	19.13.001*.001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... darte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	31,75	39,71	1.260,79	15	189,12
19	AP05	Realizzazione di prato armato con griglia salvaparo car ... onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	210,00	35,18	7.387,80	35	2.585,73
20	24.01.023*.001	Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a f ... lla pubblica discarica. Per sezione di taglio fino a 15x10	2,40	8,01	19,22	35	6,73
21	AP03	Pavimentazione in laterizio costituita da mattoni proveni ... onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	3,62	130,37	471,94	35	165,18
22	17.03.028.002	Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. ... quanto occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.	152,20	7,90	1.202,38	25	300,60
23	AP04	Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo po ... oro finito a regola d'arte. Dimensioni esterne mm. 190x200	6,00	136,90	821,40	25	205,35
24	18.03.001.002	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.	5,00	74,21	371,05	25	92,76
25	18.03.001.003	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.	1,00	87,06	87,06	25	21,77
26	18.03.003.003	Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricat ... Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm 60.	2,00	31,20	62,40	25	15,60
27	18.07.030	Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	135,45	2,77	375,20	25	93,80
28	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	10,95	14,45	158,23	20	31,65
29	18.07.005.002	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN 4. Fornitura ... committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125	6,50	16,12	104,78	25	26,20
30	18.02.006.001	Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo es ... a tubazione finita e funzionante. Diametro esterno mm 160.	22,00	17,83	392,26	25	98,07
31	18.02.006.002	Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 4. Tubo es ... a tubazione finita e funzionante. Diametro esterno mm 200.	8,00	21,25	170,00	25	42,50
32	02.02.002*.001	Rinfilco eseguito con mezzo meccanico. Rinfilco di tuba ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.	7,55	47,39	357,79	20	71,56
33	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	1,99	4,16	8,28	20	1,66
34	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	43,32	14,45	625,97	20	125,19
35	02.01.004*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezion ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00.	3,00	160,13	480,39	65	312,25
36	15.07.008.005	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500.	9,00	77,35	696,15	25	174,04
37	15.07.008.003	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.	5,00	54,98	274,90	25	68,73
38	15.05.021*.004	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.	211,80	3,23	684,11	25	171,03
39	15.05.021*.001	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.	226,37	2,64	597,62	25	149,40
40	02.02.002*.001	Rinfilco eseguito con mezzo meccanico. Rinfilco di tuba ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.	21,67	47,39	1.026,94	20	205,39
41	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	21,67	4,16	90,15	20	18,03
42	18.07.030	Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	331,55	2,77	918,39	20	183,68
43	02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	19,20	14,45	277,44	20	55,49
44	18.03.001.003	Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento v ... pera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60.	3,00	87,06	261,18	25	65,30
45	18.07.030	Fornitura e posa di chiusino ispezione da parcheggio clas ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	91,35	2,77	253,04	25	63,26
46	15.05.021*.005	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.	100,00	3,62	362,00	25	90,50
47	02.02.002*.001	Rinfilco eseguito con mezzo meccanico. Rinfilco di tuba ... rre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.	7,50	47,39	355,43	20	71,09
48	02.02.001*.001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.	12,50	4,16	52,00	20	10,40

49	26.01.01.09.001	Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete p ... nteressata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese	400,00	4,87	1.948,00	35	681,80
50	26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... gio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)	16,00	10,20	163,20	35	57,12
51	26.01.01.14	Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con ... lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la durata dei lavori	12,00	12,54	150,48	35	52,67
					69.561,73		20.750,05

Incidenza media manodopera

29,83%

Ponzano di Fermo, 23.01.2014

Il Progettista
dott. Arch. Cesare Mucci