

# COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO



*Legge Regionale n°18/2008 articolo 6, comma 1, lettera d) punti 4 e 5  
DGR 1734/2013 decreto 19/DDS del 01/04/2014*

## *"Interventi di sistemazione idraulico -forestale nei Comuni di Roccafluvione e Venarotta"*

Fosso "Peruge" nel Comune di Roccafluvione - Fosso " Rio Santo" nel Comune di Venarotta

## PROGETTO ESECUTIVO

Allegati:

☐ 1 Relazione Generale

☐ 2 Cronoprogramma

☐ 3 Quadro incidenza % manodopera

☒ 4 Piano di manutenzione dell'opera

☐ 5 Documentazione fotografica

☐ 6 Elaborati Grafici (Planimetria e sezioni)

☐ Venarotta ☐ Stato Attuale ☐ Stato Riformato  
☐ Roccafluvione ☐ Stato Attuale ☐ Stato Riformato

☐ 7 Computo metrico estimativo  
e quadro economico

☐ 8 Elenco Prezzi

☐ 9 Particolari costruttivi ed elementi tecnici

☐ 10 Schema di contratto

☐ 11 Capitolato speciale d'appalto

*Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Sandro Vitelli*

*Il progettista  
Geom. Pierino Simonelli*

*Ascoli Piceno li Agosto 2014*

***studio tecnico geometra Pierino Simonelli***

Via Euse Nardi 67 - 63091 Venarotta (AP) tel 338/8351631- PEC pierino.simonelli@geopec.it

# **COMUNITA MONTANA DEL TRONTO**

**Provincia di Ascoli Piceno**

\*\*\*\*\*

OGGETTO: Legge Regionale n° 18/2008 articolo 6, comma 1, lettera d) punti 4 e 5 DGR 1734/2013 decreto 19/DDS del 01/04/2014 ***Interventi di sistemazione idraulico-forestale - fosso "Peruge" località ROCCAFLUVIONE Capoluogo - fosso "Rio Santo" località VENAROTTA***

## ***PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA***

Il piano di monitoraggio e manutenzione fa riferimento a tutte quelle operazioni relative al controllo e al monitoraggio degli interventi inerenti il progetto “interventi di sistemazione idraulico forestale nel comune di Roccafluvione e Venarotta” : Riqualificazione ambientale con ripulitura alveo e opere di difesa spondale fosso Peruge in località Roccafluvione ( capoluogo ) e fosso Rio Santo in località Venarotta ( capoluogo), nonché alle operazioni necessarie per mantenerle in efficienza.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa si farà carico del controllo delle funzionalità delle opere in progetto.

Sono state individuate le principali categorie di intervento, e per ognuna di queste sono stati valutati i costi per la loro esecuzione da articolare all'anno uno, due e tre dalla consegna dei lavori, in modo da poter programmare le necessarie coperture finanziarie per lo svolgimento delle operazioni.

Le operazioni e i costi relativi si riferiscono alle condizioni normali o ipotizzabili di manutenzione e non tengono conto di tutti quegli eventi che al momento non possono essere preventivati.

Ci si riserva di modificare le prescrizioni indicate al momento della progettazione se in fase di esecuzione lavori o al termine degli stessi dovessero emergere situazioni non precedentemente stimate.

<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>1</b>
Tipologia intervento	Costo
<b><i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i></b>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<b><i>Manutenzione delle opere</i></b>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee	0.00
Verifica della stabilità della palizzata in legno realizzata	0.00
Verifica delle strutture delle gabbionate e e verifica attecchimento delle talee	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>0.00</b>

<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>2</b>
Tipologia intervento	Costo
<b><i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i></b>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<b><i>Manutenzione delle opere</i></b>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee	0.00
Verifica della stabilità della palizzata in legno realizzata	0.00
Verifica delle strutture delle gabbionate e verifica attecchimento delle talee	0.00
<b>TOTALE</b>	<b>0.00</b>

<b>ANNO DI RIFERIMENTO</b>	<b>3</b>
Tipologia intervento	Costo
<b><i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i></b>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<b><i>Manutenzione delle opere</i></b>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee con eventuale consolidamenti dei grossi massi smossi che hanno fatto perdere la conformazione della scogliera e messa a dimora di nuove talee in sostituzione di quelle che non hanno attecchito.	1.500
Verifica della stabilità della palizzata in legno realizzata con eventuale ripristino delle porzioni sconnesse	300
Verifica dell'integrità delle strutture delle gabbionate con eventuale rifacimento parziale di tratti deteriorati, verifica attecchimento delle talee con eventuale sostituzione di quelle non attecchite	1.200
<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

Per i sopraelencati oneri di manutenzione delle opere da realizzarsi, quantificati in Euro 3.000,00 al terzo anno, potranno essere impegnati eventuali fondi che la Regione Marche P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche trasferisce alle Comunità Montane, ai sensi della L.R. 18/2008 e/o eventualmente altri fondi a disposizione dell'Amministrazione Comunale interessata.