

COMUNE DI SMERILLO

(Provincia di Fermo)



PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE

LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
SULL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA DANTE ALIGHIERI
DESTINATA AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

distinta al Foglio n. 10 di Smerillo part.IIa n.r 93



TAV. 3/a

STIMA SICUREZZA INCLUSA

Arch. GIULIANO COLTRINARI



Comune di SMERILLO
Provincia di Fermo

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RECUPERO DEL FABBRICATO IN VIA DANTE ALIGHIERI

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO

AMANDOLA, 16/09/2013

IL TECNICO
Arch. Giuliano Coltrinari
Architetto
GIULIANO
COLTRINARI
n° 082 sez. A



Arch. Giuliano Coltrinari via Ugo La Malfa n. 15 63021 Amandola

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 001	adeguamento impianto elettrico completo a regola d'arte SOMMANO a corpo cadauno	1,00	3'000,00	3'000,00	120,00
2 002	refacimento bagno completo di sanitari, rivestimenti e quant'altro per darlo completato a regola d'arte SOMMANO a corpo cadauno	1,00	3'500,00	3'500,00	140,00
3 003	refacimento del camino interno all'alloggio, compreso il corpo prefabbricato, il rivestimento, la canna fumaria in acciaio ed il comignolo in muratura SOMMANO a corpo cadauno	1,00	6'000,00	6'000,00	240,00
4 004	adeguamento impianto termico esistente SOMMANO a corpo cadauno	1,00	5'000,00	5'000,00	200,00
5 02.03.010.00 3	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: le opere provvisoria di sostegno e di protezione; la m ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc. SOMMANO mq	61,97	14,23	881,83	35,27
6 0206.005	Schermatura di ponteggi e castelletti con teli e reti in plastica e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita. Misurata per ogni mq di facciavista. SOMMANO m2	536,65	2,58	1'384,56	55,38
7 03.01.003.00 1	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfranchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per mc d'impasto e per spessori fino a cm 7. SOMMANO mq	61,97	19,43	1'204,08	48,16
8 05.03.004.00 1	Manto di copertura con coppi alla romana. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a do ... zzi speciali occorrenti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con coppi e sottocoppi. SOMMANO mq	228,53	44,98	10'279,28	411,17
9 06.04.012.00 1	Pavimento in piastrelle di cotto trafilato. Pavimento in piastrelle di cotto trafilato, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo tradizionalmente, di spessore tradizionale o s ... altro occorre per dare il pavimento finito. E' escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle da cm. 15x30, 18x36, 30x30. SOMMANO mq	61,97	42,83	2'654,18	106,17
10 07.02.007	Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f ... opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO mq	61,97	5,88	364,38	14,58
11 07.02.021.00 3	Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densità Kg/mc 90 e conduttività ... ore di mm 4. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 4 cm/4mmP. SOMMANO mq	228,53	25,25	5'770,38	230,82
12 08.01.004.00 3	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. SOMMANO m	27,00	26,27	709,29	28,37
13 08.01.005.00 1	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. SOMMANO m	37,80	30,35	1'147,23	45,89
	A R I P O R T A R E			41'895,21	1'675,81

COMMITTENTE: COMUNE DI SMERILLO [PROGETTO.dcf (I:\CLIENTI COMPUTI\Clienti S\Smerillo\6000 CAMPANILI\CAPOLUOGO\ v.1/19]