

Lavori di rifacimento pavimentazione nella scuola materna di Colle Gioioso nella frazione di Centobuchi

Rif	DESCRIZIONE	u.m.	prezzo	Totale
0.001	Fornitura e posa in opera su sottofondo esistente, di strato d'usura in PVC pura trasparente da 0,5mm avente un trattamento Poliuretanico che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 5,00mm (EN428), in doghe formato 20x122 cm con un peso (EN430) 9,200g/mq la classificazione d'uso 23/32 secondo EN 685 con una resistenza all'abrasione Gruppo T (EN660-2). Reazione al fuoco (EN13501-1) Bfl appoggiato su supporto incombustibile A1fl o A2FI e su pannello derivato dal legno Antistatico fisiologico (EN 1815) <2KV su cemento. La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 82% di Componenti Naturali, inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Dovrà avere una emissione <100ng/mC dopo ventotto giorni, Inoltre sarà compreso il livellamento delle porte e quantaltro si rendesse necessario per la perfetta posa in opera.			
	908,80 + 148,00 + 125,00 + 36,00 + 206,00 + 54,00	mq 1,477,80	€ 40,00	€ 59.112,00
0.002	Fornitura e posa di battiscopa in PVC in tinta con il pavimento, sarà compresa la rimozione del vecchio e il trasporto a discaricae quantaltro necessario per dare l'opera a prfettaregola d'arte	ml 700,00	€ 8,50	€ 5.950,00
TOTALE				€65.062,00
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti compresa IVA 22%				
Art 90 comma 5 D.Lgs 163/2006 e s.m.i				€ 1.301,24
Lavori su fattura IVA compresa				€ 4.323,12
IVA 22% sui lavori				€ 14.313,64
SOMMANO				€85.000,00

Monteprandone li

Il Progettista
Stefano ROSSI

