

*Lavori di rifacimento pavimentazione nella scuola materna di Colle Gioioso nella frazione di Centobuchi*

Rif	DESCRIZIONE	u.m.	prezzo	Totale
0.001	Fornitura e posa in opera su sottofondo esistente, di strato d'usara in PVC pura trasparente da 0,5mm avente un trattamento Poliuretano che non richiederà l'applicazione di cera metallizzata e faciliterà la pulizia e la manutenzione. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 5,00mm (EN428), in doghe formato 20x122 cm con un peso (EN430) 9,200g/mq la classificazione d'uso 23/32 secondo EN 685 con una resistenza all'abrasione Gruppo T (EN660-2). Reazione al fuoco (EN13501-1) Bfl appoggiato su supporto incombustibile A1fl o A2FI e su pannello derivato dal legno Antistatico fisiologico (EN 1815) <2KV su cemento. La composizione del prodotto avrà una percentuale in peso pari al 82% di Componenti Naturali, inoltre il materiale dovrà essere riciclabile al 100%. Dovrà avere una emissione <100ng/mC dopo ventotto giorni, Inoltre sarà compreso il livellamento delle porte e quantaltro si rendesse necessario per la perfetta posa in opera.			
	908,80 + 148,00 + 125,00 + 36,00 + 206,00 + 54,00			
		mq 1,477,80		
0.002	Fornitura e posa di battiscopa in PVC in tinta con il pavimento, sarà compresa la rimozione del vecchio e il trasporto a discaricae quantaltro necessario per dare l'opera a prfettaregola d'arte	ml 700,00		

Monteprandone li

**Il Progettista**  
*Stefano ROSSI*