



STUDIO TECNICO GEOM. PAOLONI SIMONE

Viale Vellei n° 21 63100 Ascoli Piceno Tel 0736/254407 Fax 0736/246609
Cel. 340 9256659 - e-mail: paoloni.simone@libero.it - pec: simone.paoloni@geopec.it

COMUNE DI VENAROTTA

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
PER RISTRUTTURAZIONE CAMPO N. 1 POLIVALENTE
sito in Venarotta nella zona dedicata ad attività sportive**



COMMITTENTE:


COMUNE DI VENAROTTA

PROGETTAZIONE:

GEOM. PAOLONI SIMONE

DIREZIONE LAVORI:

GEOM. PAOLONI SIMONE



RELAZIONE TECNICA

GIUGNO 2015

A TERMINE DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO
E/O COMUNICATO AD ALTRI SENZA AUTORIZZAZIONE DELLO STUDIO TECNICO GEOM. PAOLONI SIMONE

COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

DATI DEL TECNICO:

Geom. **PAOLONI SIMONE**

nato a Venarotta il 26/07/1980

con studio in Viale S. Vellei n. 21 Tel. 0736/254407 Fax. 0736/246609

iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Ascoli Piceno con numero di albo 1033.

TITOLARITA':

Il campo polivalente oggetto di intervento sito in VENAROTTA area destinata ad attività sportive risulta così intestato:

COMUNE DI VENAROTTA, Via E. Nardi n. 39;

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

Trattasi di area sita nel Comune di VANAROTTA e precisamente a ridosso del campo sportivo circa 60 metri e della piscina Comunale. La destinazione urbanistica dell'area sita ad ovest del centro abitato è Verde attrezzato per impianti sportivi.

L'intera zona costituiva inizialmente un versante con pendenza d'insieme di circa il 10° verso sud-est, nel tempo ha subito delle trasformazioni per la costruzione del campo sportivo, del laghetto artificiale, delle strade, dei campetti da tennis e dei percorsi pedonali.

Come visibile nella documentazione fotografica, la zona attualmente è costituita da vari terrazzamenti dal più grande in corrispondenza del campo sportivo e dei percorsi laterali e due più piccoli ove sono stati realizzati i campetti da tennis n. 1 e 2 come da planimetrie allegate. Inoltre sono presenti altri terrazzamento per percorsi pedonali ed a livello della strada Provinciale.

La presente relazione tratta la ristrutturazione del campetto da tennis n. 1 che sarà trasformato in campo polivalente.

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO:

Il campetto oggetto d'intervento ricade catastalmente sul foglio 17 del Comune di Venarotta, particelle n. 72, 73 e 118 come da planimetria allegata.

Ad oggi tali particelle risultano intestate a Merra Irma, Nardi Elia, Elio, Emanuele, Enzo e Giulio, come da visure allegate.

RELAZIONE TECNICA

L'intervento consiste nel ristrutturazione completa del campo da tennis n. 1 ad oggi in completo stato di abbandono e nella trasformazione dello stesso in un campo polivalente che consenta attività di calcetto, tennis e volley, in particolare saranno eseguite le seguenti opere:

- ✓ Rimozione completa dell'attuale recinzione metallica costituita da paletti e rete per un'altezza di m. 4,00;
- ✓ Fresatura a freddo della pavimentazione in conglomerato bituminoso che costituisce l'attuale manto del campetto da tennis, eseguita per uno spessore di circa 1/3 cm;
- ✓ Realizzazione linea raccolta acque piovane all'interno del campetto e precisamente a ridosso del muro perimetrale, mediante scavo a sezione obbligata, posa in opera di canaletta di scolo in cemento prefabbricato dotata di griglia metallica idoneamente ancorata e sigillata, installazione di n. 4 pozzetti esterni (uno su ogni angolo, collegati tra loro da tubazioni in pvc ed allacciati alla canaletta interna, installazione di n. 2 canalette di scolo in cemento prefabbricato che dai due pozzetti posti lato fiume, convogliano l'acqua piovana al canale sottostante senza danneggiare la scarpata esistente;
- ✓ Ristrutturazione dei muretti perimetrali di recinzione ad oggi in stato di degrado, l'intervento consiste nella rimozione del calcestruzzo copri ferro ammalorato, installazione di rete metallica zincata sul contorno del muretto ancorata all'armatura metallica esistente, cassatura e nuovo getto;
- ✓ Montaggio di scossaline in lamiera preverniciata al di sopra del cordoletto perimetrale di recinzione poste a cappuccio in modo che proteggano il calcestruzzo dagli agenti atmosferici;
- ✓ Realizzazione di nuovo tappetino in conglomerato bituminoso, sull'intera superficie del campo polivalente, spessore medio cm. 4 mantenendo le adeguate pendenze per lo scolo delle acque piovane;
- ✓ Realizzazione di nuova recinzione perimetrale costituita da pali metallici zincati a caldo da mt. 4,00 e da m. 2,20 fissati su cordolo di recinzione previa realizzazione di carotaggio da mm 80, rete zincata e plastificata spessore esterno mm. 4,2 alto assorbimento per un'altezza di mt 2,20, rete nylon con nodo H.T. PE 100% H.T. alta resistenza, lavorazione a treccia diametro mm. 3 maglia quadrata 45x45 fino al raggiungimento di mt 4,00. Il tutto di colore verde.
Installazione di un cancello pedonale di larghezza m. 1,30 altezza m. 2,00 zincato a caldo compreso di ferramenta per il fissaggio, installazione di un cancello carrabile di larghezza m. 2,70 per altezza m. 3,00;
- ✓ Realizzazione di n. 2 plinti a terra in calcestruzzo armato per alloggiamento impianto da tennis;
- ✓ Realizzazione di n. 2 plinti a terra in calcestruzzo armato per alloggiamento impianto volley;

- ✓ Realizzazione di pavimentazione in resina sull'intera superficie del campo polivalente. Pavimentazione sportiva sintetica sistema supersoft della Casali s.p.a. specifica per campi da tennis e per pavimentazioni sportive polivalenti spessore 1/1,5 costituita da rivestimento colorato (verde) a base di resine sintetiche in emulsione acquosa altamente resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione;
- ✓ Realizzazione di segnature colorate sulla pavimentazione per attività di Volley, tennis e calcetto, eseguite con Pitlinea vernice acrilica;
- ✓ Installazione di impianto da calcetto costituito da n. 2 porte in tubo di acciaio verniciato diametro mm. 80 trasportabili verniciate con prodotto poliuretanico colore bianco complete di frontali, reggi rete, ganci antinfortunistici speciali in nylon, dotate di rete in nylon;
- ✓ Installazione di impianto pallavolo/volley mono tubolare da 2 costituito da 2 montanti principali in acciaio zincato diametro mm 100 regolazione della rete a mezzo di scorrevoli periscopici in acciaio zincato diametro mm 108 e tensione della stessa mediante argano a cricchetto;
- ✓ realizzazione impianto tennis in tubo di acciaio verniciato sezione rotonda diam. mm 102 completo di bussole da interrare e arganello tendi rete in ottone.
- ✓ Revisione generale dell'impianto elettrico e illuminazione con eventuale adeguamento.

Tutte le lavorazioni descritte, sono rappresentate negli elaborati grafici allegati, inoltre sono approfondite con tecniche di lavorazione e relativi costi unitari nel computo metrico allegato


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 60 della legge 23/12/1996 n. 662, consapevole, di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale.

ASSEVERA

Che le opere sopra descritte sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente e rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico – sanitarie.

Ascoli Piceno, il 08/06/2015

Il Progettista e Direttore dei Lavori



Geometra PAOLONI SIMONE ✉ Viale Vellei n. 21 – 63100 Ascoli Piceno

☎ 0736.254407 ☎ 0736.246609 📠 328/4595721 📧 paoloni.simone@libero.it - simone.paoloni@geopec.it
Cod. Fisc: PLN SMN 80L26 L728Q Partita Iva: 01789460449 iscrizione all'Albo di Ascoli Piceno al n. 1033

