

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Lavori di sistemazione stradale su Via Cerretino

**COMMITTENTE:** Ufficio Tecnico Area 4 - Lavori Pubblici e Patrimonio

Data, 14/10/2015

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI   | Quantità  | I M P O R T I |           | COSTO<br>Sicurezza | incid.<br>% |
|-------------------------|---|-----------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
|                         |   |           | unitario      | TOTALE    |                    |             |
|                         | R I P O R T O   |           |               |           |                    |             |
|                         | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b>   |           |               |           |                    |             |
| 1<br>19.03.001          | Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine s ... ma diamantata compresa l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo.<br><div>SOMMANO m</div>             | 18,00     | 5,82          | 104,76    | 2,70               | 2,577       |
| 2<br>19.03.003*         | Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità n ... <sup>3</sup> compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.<br><div>SOMMANO m²</div> | 1'854,00  | 0,66          | 1'223,64  | 37,08              | 3,030       |
| 3<br>19.03.005*<br>.001 | Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali<br><div>SOMMANO m³</div>            | 90,00     | 8,16          | 734,40    | 19,80              | 2,696       |
| 4<br>19.13.001*<br>.001 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25<br><div>SOMMANO m³</div>             | 38,00     | 39,71         | 1'508,98  | 41,80              | 2,770       |
| 5<br>19.13.002          | Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.<br><div>SOMMANO m³</div>            | 16,00     | 53,50         | 856,00    | 22,24              | 2,598       |
| 6<br>19.13.003*<br>.002 | Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm<br><div>SOMMANO m³</div>            | 14,40     | 240,15        | 3'458,16  | 95,34              | 2,757       |
| 7<br>19.13.004.00<br>3  | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.<br><div>SOMMANO 100 kg</div>        | 68,00     | 8,67          | 589,56    | 15,64              | 2,653       |
| 8<br>19.13.004.00<br>4  | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.<br><div>SOMMANO m²xcm</div>         | 23'175,00 | 2,00          | 46'350,00 | 1'390,50           | 3,000       |
| 9<br>19.14.062          | Elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette. Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio a ... rte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.<br><div>SOMMANO m²</div>            | 16,00     | 19,81         | 316,96    | 8,32               | 2,625       |
|                         | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |           |               | 55'142,46 | 1'633,42           | 2,962       |
|                         | <b>T O T A L E euro</b>   |           |               | 55'142,46 | 1'633,42           | 2,962       |
|                         | -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----   |           |               |           |                    |             |
|                         | <b>A R I P O R T A R E</b>  |           |               |           |                    |             |

