

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. euro (tre/98)	m³	3,98
Nr. 2 02.03.004* .002	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. euro (duecentosessantanove/16)	m³	269,16
Nr. 3 02.04.002* .003	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su malta senza recupero. euro (quattordici/15)	m²	14,15
Nr. 4 02.04.006*	Rimozione di tubi in metallo e PVC per condotte. Rimozione di tubi in metallo e PVC, di qualsiasi diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 5 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. euro (tredici/85)	m²	13,85
Nr. 6 03.03.012* .001	Classe di esposizione XF1 - attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti - con moderata saturazione d'acqua, in assenza di agente disgelante (rapporto a/cmax inferiore a 0,50). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa euro (centosessantacinque/19)	m³	165,19
Nr. 7 03.03.019* .004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. euro (sedici/62)	m³	16,62
Nr. 8 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (uno/87)	kg	1,87
Nr. 9 07.02.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento antifiamma (classe 1 reazione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Densità di Kg/m³ 33. euro (nove/99)	m²	9,99
Nr. 10 07.02.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. euro (due/77)	m²	2,77
Nr. 11 13.15.024* .008	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 90 x 12,5. euro (ventiuno/62)	m	21,62
Nr. 12 13.17.015* .007	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 400 x 140. euro (centosessantanove/94)	cad	169,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 15.05.021* .003	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore al 5%, caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50. euro (tre/05)	m	3,05
Nr. 14 15.05.021* .005	idem c.s. ...esterno mm. 90, interno mm 73. euro (tre/62)	m	3,62
Nr. 15 15.05.021* .007	idem c.s. ...esterno mm. 125, interno mm 105. euro (quattro/72)	m	4,72
Nr. 16 15.05.021* .008	idem c.s. ...esterno mm. 140, interno mm 120. euro (cinque/63)	m	5,63
Nr. 17 15.05.021* .009	idem c.s. ...esterno mm. 160, interno mm 137. euro (sei/59)	m	6,59
Nr. 18 15.05.021* .010	idem c.s. ...esterno mm. 200, interno mm 171. euro (otto/80)	m	8,80
Nr. 19 15.07.008* .003	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300. euro (cinquantasei/10)	cad	56,10
Nr. 20 18.07.001.00 1.mod	Canalette in cemento prefabbricate. Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricate a sezione ad U, compresa la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da mm 400x200x1000 euro (quarantacinque/40)	ml	45,40
Nr. 21 18.07.007* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110 euro (quindici/52)	m	15,52
Nr. 22 18.07.007* .003	idem c.s. ...esterno mm 160 euro (diciotto/99)	m	18,99
Nr. 23 18.07.007* .004	idem c.s. ...esterno mm 200 euro (ventitre/55)	m	23,55
Nr. 24 18.07.007* .006	idem c.s. ...esterno mm 315 euro (quarantasei/04)	m	46,04
Nr. 25 18.07.007* .007	idem c.s. ...esterno mm 400 euro (sessantatre/89)	m	63,89
Nr. 26 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 euro (sessanta/29)	cad	60,29
Nr. 27 18.09.003* .004	idem c.s. ...interne cm 60x60x50 euro (ottantatre/30)	cad	83,30
Nr. 28 18.09.003* .005	idem c.s. ...interne cm 80x80x80 euro (centocinquanta/14)	cad	150,14
Nr. 29 18.09.004* .002	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 euro (cinquantadue/54)	cad	52,54
Nr. 30 18.09.004* .004	idem c.s. ...interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 euro (settantacinque/28)	cad	75,28
Nr. 31 18.09.004* .005	idem c.s. ...interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 euro (centotrentaquattro/63)	cad	134,63
Nr. 32	Fornitura e posa di chiusino di ispezione, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
18.09.009*	60,0 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe E 600, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (tre/56)	kg	3,56
Nr. 33 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 euro (sedici/30)	m³	16,30
Nr. 34 19.11.018	Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata sull'estradosso delle murature. euro (centotrentadue/16)	m³	132,16
Nr. 35 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30 71100100 3070 - 100100 1550 - 8070 - 100 1030 - 7050 - 85 523 - 5535 - 65 215 - 4025 - 50 0,48 - 2515 - 30 0,072 - 155 - 15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 euro (trentanove/71)	m³	39,71
Nr. 36 19.13.001* .002	idem c.s. ...0 - 70 euro (trentasette/65)	m³	37,65
Nr. 37 21.03*	Conglomerato cementizio in opera per opere non armate. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfranchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. euro (ottantauno/31)	m³	81,31
Nr. 38 26.01.01.06. 001	Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo mese euro (cinque/21)	m²	5,21
Nr. 39 26.01.01.10. 001	Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per il primo mese euro (sei/54)	m²	6,54
Nr. 40 26.01.02.04. 001	Passerella - andatoio pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo d'uso mensile Dimensioni orientative cm 60 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. euro (quarantauno/15)	cad	41,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 41 NP.001	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in selci di pietra arenaria locale denominata "Pietra Arenaria Marchigiana", ricavati da trovati di colorazione beige - giallognola con possibili venature grigioazzurrognole, non gelivi a grana fine di dimensione tra 10-20x15-25, con spessore variabile 8/10 cm. La posa dovrà essere effettuata su idoneo letto costituito da un massetto in sabbia e cemento di circa cm 5, da computarsi a parte. E' compresa la battitura ed idonea sigillatura a scelta della D.L.. Inoltre è compresa la pulitura finale della pavimentazione e quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centotrentatre/98)	mQ	133,98
Nr. 42 NP.003	Fornitura e posa in opera di nastro segnalatore, per tubazioni Enel, Telecom, gas, acquedotto e fognatura. euro (due/95)	m	2,95
Nr. 43 NP.005	Fornitura e posa in opera di membrana bugnata ad altissima resistenza in HDPE, membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità avente resistenza meccanica alla compressione certificata non inferiore a 320 kn/mq e un numero di bugne al mq non inferiore a 1800. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte. euro (quattordici/51)	mq	14,51
Nr. 44 NP.006	Fornitura e posa in opera di tubazione idrica in ghisa sferoidale, con giunto antisfilamento. Tubazione composta da ghisa duttile, rivestimento interno in DUCTAN termoplastico ed esterno in zinco-alluminio 400 g/mq, con strato protettivo in resina epossidica. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative in materia e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte, per dare la tubazione finita e funzionante. Tubazione diametro nominale mm 125. euro (cinquantacinque/04)	m	55,04
Nr. 45 NP.007	Compenso per scavi assistiti da archeologo su zona con ritrovamenti di reperti archeologici, fino ad una profondità di 5 m. Eseguiti principalmente con adeguati utensili a mano. Compenso per scavi assistiti da archeologo su zona con ritrovamenti di reperti archeologici, eseguiti con adeguati utensili a mano, qualora non siano utilizzabili gli attrezzi per la lavorazione a mano è possibile eseguirla con mezzo meccanico per piccoli tratti, usando un miniescavatore avente la benna senza "denti", di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina, ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i reperti archeologici. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica o ad altro sito indicato dalla D.L., con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi con una profondità massima di 5 m. Eseguiti principalmente con adeguati utensili a mano. euro (centonovantacinque/22)	mc	195,22
Nr. 46 NP.009	Fornitura e posa in opera di saracinesca DN 125. Compresa la manodopera per eseguire i lavori. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte euro (duecentotottantanove/42)	cadauno	289,42
Nr. 47 NP.010	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali per acquedotto DN 125X125, composto da: n. 1 "T" flangiata, n. 3 tazze flangiate, n. 3 guarnizioni, n. 24 bulloni e dadi e n. 48 rondelle. Compresa la manodopera per eseguire i lavori. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosettanta/08)	cadauno	470,08
Nr. 48 NP.012	Fornitura e posa in opera di sifonatura tipo firenze con due tappi, del diametro da 140 o 160 mm. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative in materia e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte. euro (centoquindici/67)	cadauno	115,67
Nr. 49 NP.013	Fornitura e posa in opera di sifonatura tipo firenze con un tappo, del diametro da 140 o 160 mm. Fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalle vigenti normative in materia e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quant'altro necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte. euro (novantasette/81)	cadauno	97,81
Nr. 50 NP.014	Compenso per scavi assistiti da archeologo su zona con ritrovamenti di reperti archeologici, fino ad una profondità di 5 m. Eseguiti principalmente con adeguati mezzi meccanici. Compenso per scavi assistiti da archeologo su zona con ritrovamenti di reperti archeologici, eseguiti con adeguati mezzi meccanici, aventi la benna senza "denti" o eseguiti a piccoli tratti a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina, ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i reperti archeologici. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica o ad altro sito indicato dalla D.L., con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi con una profondità massima di 5 m. Eseguiti principalmente con adeguati mezzi meccanici. euro (novantaquattro/14)	mc	94,14
Nr. 51 NP.015	Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco ed il ricoprimento delle tubazioni. Fornitura e posa in opera di sabbia fine ed asciutta per il rinfianco ed il ricoprimento delle tubazioni. È compreso il trasporto, la movimentazione del materiale con adeguato mezzo meccanico all'interno del cantiere, il rinfianco e il ricoprimento delle tubazioni, il relativo costipamento, il tutto se necessario eseguito anche a mano con utensili ed attrezzi adeguati. E' inoltre compreso quant'altro		

