



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

III SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA FARFISA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



COMUNE DI CAMERANO

Approvato con DELIB. GIUNTA

n. 118 del 09/12/15

PROGETTISTI:

Ing. Massimo Farinelli
Geom. Michele Zandri



Farinelli
Zandri

INCIDENZA DELLA SICUREZZA

Data : Dicembre 2015

NOTE:

COMUNE DI CAMERANO

Lavori di: RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA FARFISA

Esecutore:

Incidenza della sicurezza

Computo: 001

Descrizione: LAVORI DI MANUTENZIONE VIA FARFISA

CAMERANO, 23/11/2015

N.	Codice		Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	% sic	Importo
	19.13.005		Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.					
1	19.13.005	001	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.	100 kg	1.425,00	9,98	2,605	370,47
2	19.13.005	002	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m ² xc m dopo la stesa.	m ² xc m	27.660,00	2,29	2,620	1.659,54
	19.13.011		Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato.					
3	19.13.011	001	Per spessore fino a cm 7,00	m ² xc m	510,00	0,70	2,857	10,20
	19.15.001		Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m ² , compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.					
4	19.15.001	003	Per strisce di larghezza cm 15 di nuovo impianto	m	3.600,00	0,44	2,272	35,99
Spese della sicurezza inclusa nei prezzi								2.076,20