Comune di San Ginesio

Provincia di Macerata

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di pronto intervento e messa in sicurezza dell'area limitrofa all'Eremo di San Liberato consistente nella nuova regimazione delle acque meteoriche tramite la realizzazione di briglie in gabbioni di pietrisco e materassini metallici, nuova vasca di decantazione in c.a.

COMMITTENTE:

Comune di San Ginesio

Data, _____

IL TECNICO

studio musicanti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				O. contità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 02.03.004* .001	LAVORI A MISURA Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. demolizione vecchia vasca esistente di raccolta acque a monte esistente platea demolizione vecchia vasca esistente di raccolta acque a monte esistente pareti	23,00	20,00	0,350	0,300 1,600	6,90 11,20		
	SOMMANO m ³					18,10	1,44	26,06
2 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.							
	scavo nuova vasca di decantazione scavo soletta a monte della vasca		8,60 6,60	7,100 4,900	3,150 0,300	192,34 9,70		
	SOMMANO m ³					202,04	0,23	46,47
3 03.03.001* .002	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa magrone di sottofondo vasca magrone di sottofondo soletta a monte della vasca		6,60 6,60	5,100 4,900	0,150 0,150	5,05 4,85		
	SOMMANO m ³					9,90	2,51	24,85
4 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa platea vasca pareti vasca pareti vasca soletta a monte della vasca	2,00 2,00	6,60 6,60 4,50 6,60	5,100 0,300 0,300 4,900	0,300 2,700 2,700 0,200	10,10 10,69 7,29 6,47		
	SOMMANO m ³					34,55	2,97	102,61
5 03.04.001*	Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pi li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. armatura platea vasca direzione x (1+1 fi12/20") * (par.ug.=2*1,1*33) armatura platea vasca direzione y (1+1 fi12/20") *	72,60	6,60		0,888	425,49		
	A RIPORTARE					425,49		199,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Ouantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					425,49		199,9
	(par.ug.=26*2*1,1)	57,20	5,10		0,888	259,05		
	armatura pareti vasca verticale (1+1 fi12/20") * (par.ug.=120*1,1*2)*(lung.=2,7+0,8)	264,00	3,50		0,888	820,51		
	armatura pareti vasca orizzontale (1+1 fi12/20") * (par.ug.=15*1,1*2)	33,00	23,40		0,888	685,71		
	ferri aggiuntivi pareti vasca (4 fi12) *(lung.=2,7+0,8) staffe (fi8/15") *(par.ug.=4*2,7/0,15)	16,00 72,00	3,50 0,40		0,888 0,394	49,73 11,35		
	spille di collegamento (9 fi8/mq) *(par.ug.=9*0,45)* (lung.=6,6*2+5,1*2)	4,05	23,40	2,700	0,394	100,82		
	armatura soletta a monte della vasca direzione x (1+ 1 fi10/20") *(par.ug.=4,9/0,2)	24,50	6,60	·	0,617	99,77		
	armatura soletta a monte della vasca direzione y (1+ 1 fi10/20) *(par.ug.=6,6/0,2)	33,00	4,90		0,617	99,77		
		33,00	4,70		0,017		0.04	102.0
	SOMMANO kg					2 ´552,20	0,04	102,09
6 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. platea pareti esterne pareti interne		23,40 23,40 21,00		0,300 2,700 2,700	7,02 63,18 56,70		
			21,00		2,700		٥.	/0.0 /
	SOMMANO m ²					126,90	0,55	69,80
7 19.18.028	Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da pale gni onere per le necessarie legature, controventature, etc., nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori. recinzione vasca *(lung.=6,6+6,6+5,1)		18,30		1,800	32,94		
	SOMMANO m²					32,94	0,42	13,83
8 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.							
	scavo nuova vasca di decantazione a detrarre vasca vuoto per pieno		8,60 6,60	7,100 5,100	3,000 3,000	183,18 -100,98		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					183,18 -100,98		
	SOMMANO m ³					82,20	0,07	5,7!
9 10.01.007	Cancello riducibile in doghe metalliche. Cancello riducibile costituito da doghe metalliche in lamiera di ferro da 12/10, collegate a pantografo o da guide di scorrimento fisse o r opere di muratura occorrenti, una mano di antiruggine. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. cancello di apertura per vasca					175,00		

pag. 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					175,00		391,46
	SOMMANO kg					175,00	0,13	22,75
10 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. scavo fossato a monte scavo fossato a valle scavo per incasso briglie *(par.ug.=4*16)	64,00	50,00 60,00	6,000 6,000	1,000 1,000 1,000	300,00 360,00 64,00		
	SOMMANO m ³					724,00	0,23	166,52
11 03.01.007.00 1	Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asses to con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata. drenaggio sottofosso a monte drenaggio sottofosso a valle		66,00 60,00	6,000 6,000	0,300 0,300	118,80 108,00		
	SOMMANO m ³					226,80	0,68	154,22
12 17.02.041.00 1	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola, plastificati. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezz ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento briglie *(par.ug.=4*11)	44,00			2,000	88,00 88,00	2,29	201,52
13 17.02.044.00 2	Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici. Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metallici, tipo a tasche per formazione di mantellate e rivestime vimenti terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con spessore di 23 cm materassini fossato a monte materassini fossato a valle SOMMANO m² Parziale LAVORI A MI SURA euro TOTALE euro Data,		50,00 60,00	6,000 6,000		300,00 360,00 660,00	0,81	534,60 1 ´471,07 1 ´471,07
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							