

# COMUNE DI COMUNANZA

Provincia di Ascoli Piceno



**SISTEMAZIONE PIAZZA IN VIA ALDO MORO ATTRAVERSO REALIZZAZIONE COPERTURA AREA ARCHEOLOGICA, PROGETTAZIONE SPAZI VERDI SENSORIALI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE LOCALI MEDIANTE ESECUZIONE DI UNA FONTANA**

## PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO

Elaborato ANALISI PREZZI 1° STRALCIO

Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ubicazione Comunanza - Via Aldo Moro

Progettisti Arch. Silvia Berardi - Arch. Monia Germani - Arch. Antonella Santiloni

Collaboratore Arch. Claudia Marcolini

ALLEGATO

TAVOLA

DATA

D

3

Dicembre 2015

Arch.  
Silvia Berardi

Arch.  
Monia Germani

Arch.  
Antonella Santiloni

Responsabile Servizio  
Lavori Pubblici

**ANALISI NUOVI PREZZI**  
**- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -**

**NP 001 :**

Operaio comune province di Ascoli Piceno e Fermo. Riferimento tabella ANCE anno 2014.

**Costo orario € 28,00**

<b>ANALISI NUOVI PREZZI</b> <b>- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -</b>
--

**NP 002 :**

Fornitura e posa in opera di un giunto di gomma idrofilo in polimero bentonitico-butilico per impermeabilizzare e sigillare le riprese di getto in calcestruzzo dei muri di fondazione verticale o dei muri controterra in generale (water-stop a sezione almeno pari a 2 x 2,5 cm). Il giunto deve essere composto dal 75% di bentonite di sodio naturale e dal 25% di polimero butilico. Fissato mediante adesivo e chiodatura alla soletta di base e adeguatamente sovrapposto.

**1) MATERIALI:**

- prodotto bentonitico: € 8,50

-----

totale (1) € 8,50

**2) MANODOPERA:**

- operaio comune: ogni ora € 28,00 per ore 0,10 complessive = € 2,80

-----

totale (2) € 2,80

3) SPESE SICUREZZA 2% su (1+2): € 0,23

-----

sommano (1+2+3) € 11,53

4) SPESE GENERALI 15%: € 1,73

-----

sommano (1+2+3+4) € 13,25

5) UTILE D'IMPRESA 10%: € 1,33

=====

Tot. (1+2+3+4+5) € 14,58

**Si arrotonda a € 14,58 AL METRO LINEARE**