



COMUNE DI GROTTAMMARE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Via Matteotti, 69 - Tel. 0735 739218 - 0735 739234 - fax 0735 739248

Area Lavori Pubblici - Responsabile dott. arch. Liliana Ruffini

Recupero edificio ex Ospedale da destinare a Centro Polivalente. 3° Intervento

PROPRIETA'

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tav. 5

DICEMBRE 2015

Progettisti

Arch. Bernardino Novelli

Arch. Valeria Angelini

Responsabile del Procedimento

Arch. Liliana Ruffini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Piano primo (Cat 1)							
	Opere edili (SbCat 1)							
1 / 1 07.03.005 12/02/2015	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - Piano primo CONTROSOFFITTO SU TUTTI I LOCALI AL FINE DI PORTARE UN'ALTEZZA MEDIA PARI A CM 300 SALA 1-2-3 CORRIDOIO SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7-8 SALA 9 - WC		7,25 4,85 6,80 4,20 4,75 4,87 4,20 3,97 6,64	6,800 2,000 2,000 2,000 2,190 3,870 4,880 7,000 4,750		49,30 9,70 13,60 8,40 10,40 18,85 20,50 27,79 31,54		
	SOMMANO m²					190,08	33,42	6'352,47
2 / 2 06.06.006* .005 12/02/2015	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. Cat 1 - Piano primo SALA 1-2-3 *(lung.=4*7,25+4*6,80) CORRIDOIO *(lung.=4,85+4,85+2,00+2,00+6,80+6,80+2,00+2,00+4,20+4,20+2,00+2,00) SALA 4 *(lung.=4,75+4,75+2,19+2,19) SALA 5 *(lung.=3,87+3,87+4,87+4,87) SALA 6 *(lung.=4,20+4,20+4,88+4,88) SALA 7 *(lung.=3,56+3,56+3,97+3,97) SALA 8 *(lung.=3,97+3,97+3,34+3,34) SALA 9 *(lung.=6,64+6,64+4,75+4,75)		56,20 43,70 13,88 17,48 18,16 15,06 14,62 22,78			56,20 43,70 13,88 17,48 18,16 15,06 14,62 22,78		
	SOMMANO m					201,88	11,35	2'291,34
3 / 3 12.01.002.00 2 12/02/2015	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Cat 1 - Piano primo CONTROPARETI SU TUTTI I MURI INTERNI ED ESTERNI SALA 1-2-3 *(lung.=6,80+6,80+7,25+7,25) CORRIDOIO *(lung.=4,85+4,85+2,00+2,00+6,80+6,80+2,00+2,00+4,20+4,20+2,00+2,00) SALA 4 *(lung.=4,75+4,75+2,19+2,19) SALA 5 *(lung.=4,87+4,87+3,87) SALA 6 *(lung.=4,88+4,88+4,20)		28,10 43,70 13,88 13,61 13,96		3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	98,35 152,95 48,58 47,64 48,86		
	A R I P O R T A R E					396,38		8'643,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					396,38		8'643,81
	SALA7-8 *(lung.=7,00+7,00+3,97+3,97)		21,94		3,500	76,79		
	WC *(lung.=1,84+1,80+1,75+4,00+4,00)		13,39		2,300	30,80		
	SALA 9 *(lung.=4,71+4,71+6,64+6,64)		22,70		3,500	79,45		
	PARETI DIVISORIE							
	SALA 1-2-3 *(lung.=3,30+7,25+3,37)	2,00	13,92		3,500	97,44		
	SALA 5	2,00	3,87		3,500	27,09		
	SALA 6	2,00	4,20		3,500	29,40		
	SALA 7	2,00	3,97		3,500	27,79		
	WC	2,00	1,75		2,300	8,05		
	(lung.=2,01+1,84)	2,00	3,85		3,500	26,95		
	CORRIDOIO *(lung.=0,50+0,50+1,60)	2,00	2,60		3,500	18,20		
	SOMMANO m²					818,34	7,80	6'383,05
4 / 4 NP.01 12/02/2015	Controtelaio metallico in lamiera aluzinc , avente sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo fi ... scritta. Dimensioni luci di passaggio: cm 210 x cm 80. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 1 - Piano primo WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	330,00	330,00
5 / 5 09.01.007.00 1 12/02/2015	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Cat 1 - Piano primo PORTE INTERNE SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7 SALA 8 WC SALA 9					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	358,13	3'939,43
6 / 6 NP.02 12/02/2015	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika Cat 1 - Piano primo WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	300,00	300,00
	A R I P O R T A R E							19'596,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'596,29
7 / 7 16.01.014.00 3 12/02/2015	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi) tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC. Cat 1 - Piano primo ESTINTORI EMERGENZA INCENDI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,50	113,00
	Impianto Elettrico (SbCat 2)							
8 / 8 15.07.014* 09/01/2013	Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra in piatto di rame nudo completo di distanziatori di fissaggio ... to, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,63	86,63
9 / 9 15.07.009* 09/01/2013	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm² Cat 1 - Piano primo					11,00		
	SOMMANO m					11,00	10,95	120,45
10 / 10 15.04.006* .010 24/02/2015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm² Cat 1 - Piano primo		80,00			80,00		
	SOMMANO m		80,00			80,00	4,31	344,80
11 / 11 15.04.006* .013 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm² Cat 1 - Piano primo		500,00			500,00		
	SOMMANO m		500,00			500,00	1,66	830,00
	A R I P O R T A R E							21'091,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'091,17
12 / 12 15.04.006* .014 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm² Cat 1 - Piano primo		450,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	1,49	670,50
13 / 13 NP.04 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO PRIMO avente le seguenti caratteristiche: - struttura in poliestere rinforzato - dim. minime come da disegno - pannelli front ... comunque non inferiore a 1 mm² E' incluso ogni altro onere atto a garantire l'opera finita e correttamente funzionante. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'900,00	4'900,00
14 / 14 NP.08 24/02/2015	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico ASCENSORE/ PIATTAFORMA ELEVATRICE avente le seguenti caratteristiche: - struttura in poliestere rinforzato - dim. minime come da dise ... comunque non inferiore a 1 mm² E' incluso ogni altro onere atto a garantire l'opera finita e correttamente funzionante. Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
15 / 15 15.01.002* .001 09/01/2013	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E PLACCHE Punto luce semplice *(par.ug.=0,50*35,00) Punto luce di emergenza *(par.ug.=0,50*13)	17,50 6,50				17,50 6,50		
	SOMMANO cad					24,00	47,34	1'136,16
16 / 16 15.01.001* .003 09/01/2013	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E							
	A R I P O R T A R E							28'497,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'497,83
	PLACCHE (par.ug.=0,50*16)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	51,56	412,48
17 / 17 15.01.001* .008 09/01/2013	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,46	36,92
18 / 18 NP.09 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 posata a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'invert ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). Cat 1 - Piano primo Illuminazione interna					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	180,02	2'340,26
19 / 19 15.02.001* .001 09/01/2013	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E PLACCHE Impianto di forza motrice *(par.ug.=0,50*13)	6,50				6,50		
	SOMMANO cad					6,50	56,34	366,21
20 / 20 15.02.002* .001 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E PLACCHE Impianto di forza motrice *(par.ug.=0,50*16)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	52,01	416,08
21 / 21 15.02.002* .002 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla							
	A R I P O R T A R E							32'069,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'069,78
	stessa scatola. Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E PLACCHE Impianto di forza motrice *(par.ug.=0,50*16)	8,00				8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,37	82,96
22 / 22 15.02.002* .005 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Cat 1 - Piano primo CONSIDERATO AL 50% X SOLA QUOTA PARTE CAVI, FRUTTI E PLACCHE Collegamento Cassette a soffitto *(par.ug.=0,50*13) Collegamento Termostato ambiente *(par.ug.=0,50*11)	6,50 5,50				6,50 5,50		
	SOMMANO cad					12,00	46,43	557,16
23 / 23 NP.10 09/01/2013	Esecuzione di collegamento utenza a mezzo di linea in cavo eseguita in tubo a vista o ad incasso con grado di protezione IP55 incluso morsettiera, scatole di derivazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita. (lunghezza massima prevista 15m). Cat 1 - Piano primo Collegamento Boiler Collegamento Lampada infrarossi per riscaldamento servizi Collegamento Estrattore servizi					1,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	28,22	112,88
24 / 24 15.03.019* 09/01/2013	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Piano primo					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	37,81	1'209,92
25 / 25 NP.11 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme per impianto di chiamata wc diversamente abili, comprensivo di pulsante di chiamata, segnalazione ottico-acustica fuori dal locale w ... le utenze periferiche, incluso scatole di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dar l'opera finita. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
26 / 26	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofonico. Incremento							
	A R I P O R T A R E							34'180,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'180,71
15.03.003* .002 25/03/2015	al punto presa di servizio per impianto citofonico realizzato con apparecchio da parete o da tavolo, inter ... ntatore ed i fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto presa esterno (porter). Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	624,97	624,97
	Impianto Meccanico (SbCat 3)							
27 / 27 13.04.001* .003 11/01/2013	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannel ... zialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50. Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	426,00	852,00
28 / 28 13.04.001* .004 11/01/2013	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannel ... zialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50. Cat 1 - Piano primo					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	476,62	5'242,82
29 / 29 13.04.007* .003 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... , comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. Cat 1 - Piano primo					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	107,34	1'180,74
30 / 30 13.04.015* .004 11/01/2013	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Maggiorazione per una valvola ON/OFF. Cat 1 - Piano primo					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	114,24	1'485,12
31 / 31	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di							
	A R I P O R T A R E							43'566,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							43'566,36
13.18.001* .002 11/01/2013	intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. Cat 1 - Piano primo					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	15,84	158,40
32 / 32 13.18.023* .001 11/01/2013	Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 0,22 bar. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ... ata minima selezionabile: P min (m³/h). Portata massima selezionabile: P max (m³/h). DN 15 (1/2") P min 0,45 P max 1,82. Cat 1 - Piano primo					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	103,49	1'345,37
33 / 33 13.04.010.01 4 11/01/2013	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di m ... nti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione forzata PS = 2000. Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	67,45	134,90
34 / 34 13.20.007* .001 23/02/2015	Dima per l'installazione del contatore di calore diretto, completa di raccordi per attacchi filettati o flangiati. Dima per facilitare l'installazione del contatore di calore diret ... tacchi filettati e controflange con bulloni e guarnizioni per attacchi flangiati. Diametro nominale 20 (3/4") filettati. Cat 1 - Piano primo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	76,04	532,28
35 / 35 13.18.013* .002 23/02/2015	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo ... ronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 15 (1/2"), PN = 20. Cat 1 - Piano primo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	18,96	113,76
36 / 36 13.18.013* .003 11/01/2013	Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo ... ronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 20. Cat 1 - Piano primo							
	A R I P O R T A R E							45'851,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'851,07
	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	21,41	21,41
37 / 37 13.10.023* .004 23/02/2015	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetropo ... llegalenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 50. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	239,26	239,26
38 / 38 13.18.004* .002 11/01/2013	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio i ... fera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. Cat 1 - Piano primo					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	27,75	111,00
39 / 39 13.18.001* .002 11/01/2013	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,84	15,84
40 / 40 14.02.028* .001 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	287,47	574,94
41 / 41 14.02.028* .009 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	287,47	574,94
	A R I P O R T A R E							47'388,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'388,46
42 / 42 14.02.028* .013 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	198,43	396,86
43 / 43 14.02.028* .015 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). Cat 1 - Piano primo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	208,13	416,26
44 / 44 14.02.028* .011 23/02/2015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 1 - Piano primo DOCCINO WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
45 / 45 14.02.028* .017 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,82	131,82
46 / 46 14.02.002* .002 03/12/2015	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranze in meno o in più di cm 2. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	239,32	239,32
47 / 47 14.02.008* .002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di							
	A R I P O R T A R E							48'800,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							48'800,40
03/12/2015	scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	279,04	279,04
48 / 48 14.02.015* 03/12/2015	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,55	206,55
49 / 49 14.04.016* .001 03/12/2015	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,04	148,04
50 / 50 14.04.017* 03/12/2015	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orient ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,04	148,04
51 / 51 NP.03 03/12/2015	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	430,00	430,00
52 / 52 NP.06 03/12/2015	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Piano primo							
	A R I P O R T A R E							50'012,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'012,07
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	340,00	340,00
53 / 53 NP.07 03/12/2015	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto. Cat 1 - Piano primo Lavandino + doccetta					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
54 / 54 13.23.004* .003 23/02/2015	Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase, idoneo ... ta d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V. Q = 204/100 V = 2. Cat 1 - Piano primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	182,63	182,63
	Secondo piano (Cat 2) Opere edili (SbCat 1)							
55 / 55 07.03.012.00 4 12/02/2015	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. Cat 2 - Secondo piano REALIZZAZIONE DELLE CONTROPARETI SU TUTTI I MURI INTERNI ED ESTERNI CON STRUTTURA METALLICA SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+6,90+6,90) SALA 2 *(lung.=4,60+4,60+2,00+2,00) SALA 3 *(lung.=4,79+4,79+2,35+2,35) SALA 4 *(lung.=5,00+5,00+4,00+4,00) CORRIDOIO *(lung.=9,25+9,25+1,97+1,97) SALA 5 + CORRIDOIO *(lung.=7,15+7,15+4,40+4,40) SALA 6-7 *(lung.=7,10+7,10+4,00+4,00) WC *(lung.=4,00+4,00+1,75+1,75) SALA 8 *(lung.=4,99+4,99+6,70+6,70) REALIZZAZIONE DELLE PARETI DIVISORIE CORRIDOIO SALA 5 *(lung.=3,09+2,51+1,21) SALA 6-7 *(lung.=4,00+1,10+1,70) WC SALA 8 *(lung.=2,90+4,00+2,05)	1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	28,30 13,20 14,28 18,00 22,44 23,10 22,20 11,50 23,38 1,65 6,81 6,80 1,75 8,95		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	106,97 49,90 53,98 68,04 84,82 87,32 83,92 43,47 88,38 8,91 36,77 36,72 9,45 48,33		
	SOMMANO m²					806,98	31,04	25'048,66
	A R I P O R T A R E							75'883,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							75'883,36
56 / 56 07.03.005 12/02/2015	Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, posti in opera per incastro su orditura reticolare non in vista. Controsoffitto in pannelli di fibra di roccia, agglomerata e compres ... alvanizzato. I pannelli sono delle dimensioni di cm 60x60x1,5. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Secondo piano CONTROSOFFITTO SU TUTTI I LOCALI AL FINE DI PORTARE UN'ALTEZZA MEDIA PARI A CM 270 SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 CORRIDOIO SALA 6 - 7 CORRIDOIO WC SALA 8		7,25 4,60 4,79 5,00 7,15 7,10 9,25 4,00 4,99	6,900 2,000 2,350 4,000 4,400 3,150 1,970 1,750 6,700		50,03 9,20 11,26 20,00 31,46 22,37 18,22 7,00 33,43		
	SOMMANO m²					202,97	33,42	6'783,26
57 / 57 07.02.003 12/02/2015	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/m³ 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Secondo piano ISOLANTE SOPRA CONTROSOFFITTO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 CORRIDOIO SALA 6 - 7 CORRIDOIO WC SALA 8		7,25 4,60 4,79 5,00 7,15 7,10 9,25 4,00 4,99	6,900 2,000 2,350 4,000 4,400 3,150 1,970 1,750 6,700		50,03 9,20 11,26 20,00 31,46 22,37 18,22 7,00 33,43		
	SOMMANO m²					202,97	8,75	1'775,99
58 / 58 07.02.004 12/02/2015	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle per ogni cm in più. Cat 2 - Secondo piano ISOLANTE SOPRA CONTROSOFFITTO PER PORTARE LO SPESSORE A 5 CM COMPLESSIVI SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 CORRIDOIO SALA 6 - 7 CORRIDOIO WC SALA 8	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	7,25 4,60 4,79 5,00 7,15 7,10 9,25 4,00 4,99	6,900 2,000 2,350 4,000 4,400 3,150 1,970 1,750 6,700		150,08 27,60 33,77 60,00 94,38 67,10 54,67 21,00 100,30		
	SOMMANO m²					608,90	2,62	1'595,32
	A R I P O R T A R E							86'037,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'037,93
59 / 59 03.01.002* .001 12/02/2015	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. Cat 2 - Secondo piano SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 5 SALA 6 - 7 CORRIDOIO WC SALA 8		7,25 1,85 3,30 4,00 4,00	6,900 2,000 1,600 1,750 2,900		50,03 3,70 3,00 3,00 2,00 5,28 7,00 11,60 3,00		
	SOMMANO m²					88,61	18,79	1'664,98
60 / 60 06.04.008* .008 12/02/2015	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Cat 2 - Secondo piano SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 CORRIDOIO SALA 6 - 7 CORRIDOIO WC SALA 8		7,25 4,60 4,79 5,00 7,15 7,10 9,25 4,00 4,99	6,900 2,000 2,350 4,000 4,400 3,150 1,970 1,750 6,700		50,03 9,20 11,26 20,00 31,46 22,37 18,22 7,00 33,43		
	SOMMANO m²					202,97	33,97	6'894,89
61 / 61 06.02.003* .005 12/02/2015	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... r dare il titolo compiuto e finito a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). Cat 2 - Secondo piano WC *(lung.=4,00+4,00+1,75+1,75)		11,50		2,000	23,00		
	SOMMANO m²					23,00	32,82	754,86
62 / 62 06.06.006* .005 12/02/2015	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. Cat 2 - Secondo piano SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+6,90+6,90)		28,30			28,30		
	A R I P O R T A R E					28,30		95'352,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,30		95'352,66
	SALA 2 *(lung.=4,60+4,60+2,00+2,00) SALA 3 *(lung.=2,35+2,35+4,79+4,79) SALA 4 *(lung.=5,00+5,00+4,00+4,00) CORRIDOIO *(lung.=9,25+9,25+1,97+1,97) SALA 5 CORRIDOIO *(lung.=7,15+7,15+4,40+4,40+3,09+3,09+2,51+2,51+1,21+1,21) SAL 6 - 7 *(lung.=7,10+7,10+4,00+4,00+4,00+4,00+1,10+1,10+1,70+1,70) SALA 8 *(lung.=4,99+4,99+6,70+6,70+2,90+2,90+4,00+4,00+2,05+2,05) SOMMANO m		13,20 14,28 18,00 22,44 36,72 35,80 41,28			13,20 14,28 18,00 22,44 36,72 35,80 41,28		
						210,02	11,35	2'383,73
63 / 63 12.01.002.00 2 12/02/2015	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Cat 2 - Secondo piano CONTROPARETI SU TUTTI I MURI INTERNI ED ESTERNI SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+6,90+6,90) SALA 2 *(lung.=4,60+4,60+2,00+2,00) SALA 3 *(lung.=4,79+4,79+2,35+2,35) SALA 4 *(lung.=5,00+5,00+4,00+4,00) CORRIDOIO *(lung.=9,25+9,25+1,97+1,97) SALA 5 + CORRIDOIO *(lung.=7,15+7,15+4,40+4,40) SALA 6-7 *(lung.=7,10+7,10+4,00+4,00) WC *(lung.=4,00+4,00+1,75+1,75) SALA 8 *(lung.=4,99+4,99+6,70+6,70) PARETI DIVISORIE CORRIDOIO SALA 5 *(lung.=3,09+2,51+1,21) SALA 6-7 *(lung.=4,00+1,10+1,70) WC SALA 8 *(lung.=2,90+4,00+2,05) SOMMANO m²		28,30 13,20 14,28 18,00 22,44 23,10 22,20 11,50 23,38 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700	76,41 35,64 38,56 48,60 60,59 62,37 59,94 31,05 63,13 8,91 36,77 36,72 9,45 48,33		
						616,47	7,80	4'808,47
64 / 64 NP.01 12/02/2015	Controtelaio metallico in lamiera aluzinc , avente sede interna di mm 54/69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 75/100 con spessore complessivo fi ... scritta. Dimensioni luci di passaggio: cm 210 x cm 80. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 2 - Secondo piano WC SOMMANO cad					1,00 1,00	330,00	330,00
65 / 65 09.01.007.00 1 12/02/2015	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210). Cat 2 - Secondo piano PORTE INTERNE							
	A R I P O R T A R E							102'874,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'874,86
	SALA 1					1,00		
	SALA 2					1,00		
	SALA 3					1,00		
	SALA 4					1,00		
	SALA 5					1,00		
	SALA 6					1,00		
	SALA 7					1,00		
	WC					1,00		
	SALA 8					2,00		
	SOMMANO cad					10,00	358,13	3'581,30
66 / 66 NP.02 12/02/2015	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganka Cat 2 - Secondo piano WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	300,00	300,00
67 / 67 09.03.013 12/02/2015	Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spesso E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Cat 2 - Secondo piano PORTA DI INGRESSO AL PIANO SULLA SCALA		1,40	2,200		3,08		
	SOMMANO m²					3,08	381,16	1'173,97
68 / 68 09.05.006.02 3 12/02/2015	Vetrato termoacustiche isolanti. Vetrato termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Cat 2 - Secondo piano PORTA DI INGRESSO AL PIANO SULLA SCALA		1,40	2,200		3,08		
	SOMMANO m²					3,08	97,88	301,47
69 / 69 16.02.007.00 4 12/02/2015	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. Cat 2 - Secondo piano PORTA DI INGRESSO AL PIANO SULLA SCALA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	276,78	276,78
70 / 70	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C.							
	A R I P O R T A R E							108'508,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							108'508,38
16.01.014.003 12/02/2015	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi) tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC. Cat 2 - Secondo piano ESTINTORI EMERGENZA INCENDI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,50	113,00
	Impianto Elettrico (SbCat 2)							
71 / 71 15.07.014* 09/01/2013	Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra. Esecuzione di collettore di sezionamento e misura di terra in piatto di rame nudo completo di distanziatori di fissaggio ... to, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito perfettamente funzionante. Da 50 x 5 mm, lunghezza cm. 30. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	86,63	86,63
72 / 72 15.07.009* 09/01/2013	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm² Cat 2 - Secondo piano					11,00		
	SOMMANO m					11,00	10,95	120,45
73 / 73 15.05.001* 09/01/2013	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. Cat 2 - Secondo piano		30,00			30,00		
	SOMMANO m		30,00			30,00	3,26	97,80
74 / 74 15.05.001* 09/01/2013	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. Cat 2 - Secondo piano		45,00			45,00		
	SOMMANO m		45,00			45,00	3,60	162,00
75 / 75	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in							
	A R I P O R T A R E							109'088,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'088,26
15.05.009* .001 09/01/2013	plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45 Cat 2 - Secondo piano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	3,94	39,40
76 / 76 15.05.009* .002 09/01/2013	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50 Cat 2 - Secondo piano					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,66	27,96
77 / 77 15.05.009* .004 09/01/2013	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70 Cat 2 - Secondo piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,95	11,90
78 / 78 15.04.006* .010 24/02/2015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm² Cat 2 - Secondo piano		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	4,31	409,45
79 / 79 15.04.006* .013 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mm² Cat 2 - Secondo piano		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	1,66	664,00
80 / 80 15.04.006* .014 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm² Cat 2 - Secondo piano		380,00			380,00		
	A R I P O R T A R E					380,00		110'240,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					380,00		110'240,97
	SOMMANO m					380,00	1,49	566,20
81 / 81 15.05.002* .003 09/01/2013	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Cat 2 - Secondo piano		95,00			95,00		
	SOMMANO m					95,00	8,17	776,15
82 / 82 15.05.002* .004 09/01/2013	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32 Cat 2 - Secondo piano		150,00			150,00		
	SOMMANO m					150,00	10,54	1'581,00
83 / 83 15.05.010* .001 09/01/2013	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 Cat 2 - Secondo piano					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	8,32	133,12
84 / 84 15.05.010* .003 09/01/2013	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 Cat 2 - Secondo piano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	12,33	98,64
85 / 85 15.05.019* .001 09/01/2013	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. Cat 2 - Secondo piano		75,00			75,00		
	SOMMANO m					75,00	15,18	1'138,50
	A R I P O R T A R E							114'534,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							114'534,58
86 / 86 NP.05 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico PIANO SECONDO avente le seguenti caratteristiche: - struttura in poliestere rinforzato - dim. minime come da disegno - pannelli fro ... comunque non inferiore a 1 mm² E' incluso ogni altro onere atto a garantire l'opera finita e correttamente funzionante. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'500,00	4'500,00
87 / 87 15.01.001* .001 09/01/2013	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Cat 2 - Secondo piano Punto luce semplice Punto luce di emergenza					7,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	37,46	337,14
88 / 88 15.01.001* .003 09/01/2013	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). Cat 2 - Secondo piano					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	51,56	721,84
89 / 89 15.01.001* .008 09/01/2013	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: 1 ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla stessa scatola portafrutto. Cat 2 - Secondo piano					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	18,46	55,38
90 / 90 15.01.002* .001 09/01/2013	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Cat 2 - Secondo piano Punto luce semplice Punto luce di emergenza					33,00 10,00		
	SOMMANO cad					43,00	47,34	2'035,62
	A R I P O R T A R E							122'184,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							122'184,56
91 / 91 NP.09 10/01/2013	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 posata a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'invert ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). Cat 2 - Secondo piano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	180,02	2'160,24
92 / 92 15.02.001* .001 09/01/2013	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Cat 2 - Secondo piano					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	56,34	619,74
93 / 93 15.02.002* .001 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Cat 2 - Secondo piano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	52,01	520,10
94 / 94 15.02.002* .002 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Cat 2 - Secondo piano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,37	103,70
95 / 95 15.02.002* .005 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Cat 2 - Secondo piano Collegamento Fan-Coil a pavimento Collegamento Termostato ambiente					11,00 8,00		
	SOMMANO cad					19,00	46,43	882,17
	A R I P O R T A R E							126'470,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							126'470,51
96 / 96 NP.10 09/01/2013	Esecuzione di collegamento utenza a mezzo di linea in cavo eseguita in tubo a vista o ad incasso con grado di protezione IP55 incluso morsettiera, scatole di derivazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita. (lunghezza massima prevista 15m). Cat 2 - Secondo piano Collegamento Boiler Collegamento Lampada infrarossi per riscaldamento servizi					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,22	56,44
97 / 97 15.03.002* 09/01/2013	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Cat 2 - Secondo piano					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	80,64	1'612,80
	Piano primo (Cat 1)							
98 / 98 15.03.019* 09/01/2013	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 1 - Piano primo					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	37,81	756,20
	Secondo piano (Cat 2)							
99 / 99 NP.11 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme per impianto di chiamata wc diversamente abili, comprensivo di pulsante di chiamata, segnalazione ottico-acustica fuori dal locale w ... le utenze periferiche, incluso scatole di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dar l'opera finita. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
	Impianto Meccanico (SbCat 3)							
100 / 100 13.04.001* .003 11/01/2013	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannel ... zialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 6,00 PF = 2,50.							
	A R I P O R T A R E							129'043,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'043,96
	Cat 2 - Secondo piano					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	426,00	1'704,00
101 / 101 13.04.001* .004 11/01/2013	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannel ... zialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 8,00 PF = 3,50. Cat 2 - Secondo piano					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	476,62	3'336,34
102 / 102 13.04.007* .002 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... ase dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità. Cat 2 - Secondo piano					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	30,24	332,64
103 / 103 13.04.007* .003 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... , comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. Cat 2 - Secondo piano					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	107,34	858,72
104 / 104 13.04.007* .004 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... ezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Zoccoli di appoggio. Cat 2 - Secondo piano					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	29,46	648,12
105 / 105 13.04.015* .004 11/01/2013	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Maggiorazione per una valvola ON/OFF. Cat 2 - Secondo piano					11,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		135'923,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		135'923,78
	SOMMANO cad					11,00	114,24	1'256,64
106 / 106 13.04.010.01 4 11/01/2013	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di m ... nti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione forzata PS = 2000. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,45	67,45
107 / 107 13.10.023* .003 11/01/2013	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetropo ... lligamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 30. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,33	191,33
108 / 108 14.02.028* .001 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	287,47	287,47
109 / 109 14.02.028* .009 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	287,47	287,47
110 / 110 14.02.028* .011 23/02/2015	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 2 - Secondo piano DOCCINO WC DISABILI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
111 / 111	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e							
	A R I P O R T A R E							138'241,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							138'241,82
14.02.028* .013 11/01/2013	rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
112 / 112 14.02.009* 12/01/2013	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	159,29	159,29
113 / 113 14.02.028* .015 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	208,13	208,13
114 / 114 14.02.028* .017 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,82	131,82
115 / 115 13.15.049.00 5 23/02/2015	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti ... a buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 25 Dxs = 25 x 2,5 Cat 2 - Secondo piano					20,00		
	SOMMANO m					20,00	22,01	440,20
116 / 116 13.15.049.00 4 11/01/2013	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti ... buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25							
	A R I P O R T A R E							139'379,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'379,69
	Cat 2 - Secondo piano					4,00		
	SOMMANO m					4,00	19,78	79,12
117 / 117 13.16.010* .010 11/01/2013	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 6. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... essere dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D(mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 6. Cat 2 - Secondo piano					6,00		
	SOMMANO m²					6,00	27,94	167,64
118 / 118 13.18.004* .002 11/01/2013	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio i ... fera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. Cat 2 - Secondo piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,75	55,50
Opere edili (SbCat 1)								
119 / 119 NP.03 03/12/2015	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	430,00	430,00
120 / 120 NP.06 03/12/2015	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 2 - Secondo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	340,00	340,00
121 / 121 NP.07 03/12/2015	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... ccorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.							
	A R I P O R T A R E							140'451,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							140'451,95
	Cat 2 - Secondo piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
	Piano sottotetto (Cat 3)							
122 / 122 04.03.015 16/02/2015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cat 3 - Piano sottotetto *RIPRESE VARIE SQUARCI FINESTRE VARIE	2,00	2,00			4,00 5,00		
	SOMMANO m²					9,00	33,58	302,22
123 / 123 07.03.012.00 4 16/02/2015	Controsoffitto o controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 1 ... in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli a parete senza barriera al vapore. Cat 3 - Piano sottotetto * CONTROPARETI SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+5,05+5,05) *PARETI DIVISORIE SALA 1 *(lung.=3,00+1,80+1,80)	1,50 2,00	24,60 6,60		3,600 3,600	132,84 47,52		
	SOMMANO m²					180,36	31,04	5'598,37
124 / 124 NP.02 16/02/2015	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika Cat 3 - Piano sottotetto *CONTROTELAI BAGNO E ANTIBAGNO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	300,00	600,00
125 / 125 24.02.007* 11/02/2015	Conglomerato alleggerito. Conglomerato alleggerito realizzato con miscela a base di argilla espansa, inerti e leganti idraulici, del peso specifico fino a 800 kg a m³, per riempime ... qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso il trasporto, il getto, il costipamento, lo spianamento. Cat 3 - Piano sottotetto *PREMASSETTO SALA 1		7,25	5,050	0,100	3,66		
	SOMMANO m³					3,66	245,11	897,10
126 / 126 03.01.002* .001 11/02/2015	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a							
	A R I P O R T A R E							148'149,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							148'149,64
	cm 7. Cat 3 - Piano sottotetto *MASSETTO SALA 1		7,25	5,050		36,61		
	SOMMANO m²					36,61	18,79	687,90
127 / 127 03.01.002* .002 11/02/2015	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. Cat 3 - Piano sottotetto *MASSETTO SALA 1		7,25	5,050	3,000	109,84		
	SOMMANO m²					109,84	1,79	196,61
128 / 128 06.04.008* .008 16/02/2015	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi. Cat 3 - Piano sottotetto *PAVIMENTO SALA 1		7,25	5,050		36,61		
	SOMMANO m²					36,61	33,97	1'243,64
129 / 129 06.02.003* .005 16/02/2015	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). Cat 3 - Piano sottotetto *RIVESTIMENTO BAGNO E ANTIBAGNO *(lung.=1,80+1,80+3,00+3,00)		9,60		2,000	19,20		
	SOMMANO m²					19,20	32,82	630,14
130 / 130 06.06.006* .005 16/02/2015	Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa. Cat 3 - Piano sottotetto *BATTISCOPA SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+5,05+5,05)		24,60			24,60		
	SOMMANO m					24,60	11,35	279,21
131 / 131 12.01.002.00 2 16/02/2015	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Cat 3 - Piano sottotetto *TINTEGGIATURA PARETI INTERNE SALA 1 *(lung.=7,25+7,25+							
	A R I P O R T A R E							151'187,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'187,14
	5,05+5,05) *TINTEGGIATURA BAGNO *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80+3,00+3,00)*(H/peso=3,60-2,00)		24,60		3,600	88,56		
			13,20		1,600	21,12		
	SOMMANO m²					109,68	7,80	855,50
132 / 132 NP.02 10/12/2015	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika Cat 3 - Piano sottotetto *PORTA BAGNO E ANTIBAGNO					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	300,00	600,00
133 / 133 09.01.010.00 3 16/02/2015	Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia. Portoncini esterni in legno di Pino di Svezia, tipo standard e fuori standard, con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, batten ... e per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure fuori standard. Cat 3 - Piano sottotetto *PORTA DI INGRESSO SALA 1		1,10	2,200		2,42		
	SOMMANO m²					2,42	609,87	1'475,89
134 / 134 16.01.014.00 3 16/02/2015	Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi) ... 1 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Estintore Kg 4 classe 8A - 55BC. Cat 3 - Piano sottotetto *ESTINTORE ANTINCENDIO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,50	56,50
	Impianto Elettrico (SbCat 2)							
135 / 135 15.07.009* 10/01/2013	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm² Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO m					2,00	10,95	21,90
136 / 136 15.04.006* .013 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione.							
	A R I P O R T A R E							154'196,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'196,93
	1x 4 mm ² Cat 3 - Piano sottotetto		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	1,66	149,40
137 / 137 15.04.006* .014 09/01/2013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm ² Cat 3 - Piano sottotetto		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	1,49	89,40
138 / 138 15.05.002* .003 09/01/2013	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25 Cat 3 - Piano sottotetto		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	8,17	122,55
139 / 139 15.05.002* .004 09/01/2013	Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321 (1250N) fornito e ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32 Cat 3 - Piano sottotetto		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	10,54	316,20
140 / 140 15.05.010* .001 09/01/2013	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 Cat 3 - Piano sottotetto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	8,32	33,28
141 / 141 15.05.010* .003 09/01/2013	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70 Cat 3 - Piano sottotetto					4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		154'907,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		154'907,76
	SOMMANO cad					4,00	12,33	49,32
142 / 142 15.05.019* .001 09/01/2013	Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianc ... re il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. Cat 3 - Piano sottotetto		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	15,18	227,70
143 / 143 15.01.002* .001 09/01/2013	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). Cat 3 - Piano sottotetto Punto luce semplice Punto luce di emergenza					7,00 3,00		
	SOMMANO cad					10,00	47,34	473,40
144 / 144 15.01.002* .003 02/04/2015	Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazion ...ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.). Cat 3 - Piano sottotetto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	55,12	275,60
145 / 145 NP.09 10/01/2013	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 posata a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'invert ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza). Cat 3 - Piano sottotetto					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,02	540,06
146 / 146 15.02.002* .001 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... llari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Cat 3 - Piano sottotetto					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	52,01	260,05
	A R I P O R T A R E							156'733,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							156'733,89
147 / 147 15.02.002* .002 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,37	20,74
148 / 148 15.02.002* .005 09/01/2013	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato. Cat 3 - Piano sottotetto Collegamento Fan-Coil a pavimento Collegamento Termostato ambiente					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	46,43	139,29
149 / 149 NP.10 09/01/2013	Esecuzione di collegamento utenza a mezzo di linea in cavo eseguita in tubo a vista o ad incasso con grado di protezione IP55 incluso morsettiera, scatole di derivazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita. (lunghezza massima prevista 15m). Cat 3 - Piano sottotetto Collegamento Boiler Collegamento Lampada infrarossi per riscaldamento servizi					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	28,22	56,44
150 / 150 15.03.002* 09/01/2013	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... issaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. Cat 3 - Piano sottotetto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	80,64	322,56
151 / 151 15.03.019* 09/01/2013	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quo ... va ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 3 - Piano sottotetto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	37,81	151,24
	A R I P O R T A R E							157'424,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							157'424,16
152 / 152 NP.11 09/01/2013	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme per impianto di chiamata wc diversamente abili, comprensivo di pulsante di chiamata, segnalazione ottico-acustica fuori dal locale w ... le utenze periferiche, incluso scatole di derivazione ed ogni altro onere ed accessorio necessario a dar l'opera finita. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,01	148,01
	Impianto Meccanico (SbCat 3)							
153 / 153 13.04.001* .005 11/01/2013	Ventilconvettore per installazione con mobile a vista, modello verticale. Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannel ... ialità termica non inferiore a: PT (KW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (KW). PT = 13,50 PF = 5,00. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	543,92	1'087,84
154 / 154 13.04.007* .002 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... ase dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,24	60,48
155 / 155 13.04.007* .003 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... , comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Pannello comando velocità più termostato ambiente. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,34	107,34
156 / 156 13.04.007* .004 11/01/2013	Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50. Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a KW 6,50, valutati ... ezzo base dei ventilconvettori, comprensivi dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Zoccoli di appoggio. Cat 3 - Piano sottotetto					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	29,46	117,84
	A R I P O R T A R E							158'945,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'945,67
157 / 157 13.04.015* .002 11/01/2013	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... istruzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	421,05	842,10
158 / 158 13.04.015* .004 11/01/2013	Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di ventilconvettore di distribuzione oppure dalla rete di distr ... di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. Maggiorazione per una valvola ON/OFF. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	114,24	228,48
159 / 159 13.18.023* .002 11/01/2013	Valvola stabilizzatrice automatica di portata per circuiti idraulici, PN 25, campo di pressione 0,14 - 0,22 bar. Valvola stabilizzatrice automatica di portata per acqua fino a +135 ... ata minima selezionabile: P min (m³/h). Portata massima selezionabile: P max (m³/h). DN 20 (3/4") P min 0,45 P max 1,82. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	127,17	254,34
160 / 160 13.04.010.01 4 23/02/2015	Convettore elettrico a parete a circolazione naturale o forzata per potenze fino a W 2000. Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di m ... nti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W). Convettore a circolazione forzata PS = 2000. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	67,45	67,45
161 / 161 13.10.023* .003 11/01/2013	Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetropo ... llegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da l 30. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,33	191,33
162 / 162 14.02.028* .001 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... inimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm							
	A R I P O R T A R E							160'529,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							160'529,37
	15 (1/2"). Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	287,47	287,47
163 / 163 14.02.028* .009 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	287,47	287,47
164 / 164 14.02.028* .013 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	198,43	198,43
165 / 165 14.02.009* 12/01/2013	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	159,29	159,29
166 / 166 14.02.028* .015 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8"). Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	208,13	208,13
167 / 167 14.02.028* .017 11/01/2013	Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... e il lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		161'670,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		161'670,16
	SOMMANO cad					1,00	131,82	131,82
168 / 168 13.15.049.00 4 11/01/2013	Tubo multistrato con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti ... buona regola dell'arte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). DN = mm 20 Dxs = 20 x 2,25 Cat 3 - Piano sottotetto					10,00		
	SOMMANO m					10,00	19,78	197,80
169 / 169 13.16.010* .010 11/01/2013	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 6. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costi ... essere dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D(mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 6. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO m²					2,00	27,94	55,88
170 / 170 13.18.001* .002 11/01/2013	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	15,84	15,84
171 / 171 13.18.004* .002 11/01/2013	Valvola di intercettazione a sfera da incasso con cappuccio, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo medio da incasso con cappuccio i ... fero in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per liquidi e gas da -20°C a +180°C. Diametro nominale 15 (1/2") PN = 64. Cat 3 - Piano sottotetto					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	27,75	55,50
172 / 172 NP.03 03/12/2015	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cat 3 - Piano sottotetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	430,00	430,00
173 / 173	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in							
	A R I P O R T A R E							162'557,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	163'197,00
M:000	<nessuna> euro	163'197,00
M:000.001	Piano primo euro	51'590,90
M:000.001.001	Opere edili euro	19'709,29
M:000.001.002	Impianto Elettrico euro	15'852,59
M:000.001.003	Impianto Meccanico euro	16'029,02
M:000.002	Secondo piano euro	89'161,05
M:000.002.001	Opere edili euro	58'856,68
M:000.002.002	Impianto Elettrico euro	19'666,38
M:000.002.003	Impianto Meccanico euro	10'637,99
M:000.003	Piano sottotetto euro	22'445,05
M:000.003.001	Opere edili euro	13'423,08
M:000.003.002	Impianto Elettrico euro	3'397,14
M:000.003.003	Impianto Meccanico euro	5'624,83
	TOTALE euro	163'197,00
	Data, _____	
	Il Tecnico	
	<div style="border-top: 1px dashed black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
	A R I P O R T A R E	