

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione e riqualificazione di Via Petrarca e Piazza Battisti

COMMITTENTE: Comune di Altidona

Data, 09/12/2015

IL TECNICO
Arch. Giovanna Polimanti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 N.P. 01 09/06/2014	Risanamento dei marciapiedi deteriorati o lesionati, mediante battitura e controllo meccanico con martelli manuali o elettrici specifici previa accurata spazzolatura dei ferri, applicazione di apposito monocomponente fibrorinforzato a ritiro controllato adatto per riparazione del copriferro, ricostruzione con prodotto tipo Geolite 40 adatto per riparazioni in spessore con apposite malte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Primo tratto marciapiede via Petrarca circa 30% su 110 mq *33,00			33,00			33,00		
	SOMMANO...	mq					33,00	33,00	1'089,00
2 Np 02	Fornitura e posa in opera di lastre di pietra arenaria quarzosa di Katria o similare, colorazione grigio, lati segati, piano cava, formato 20x40 o 15x30 spessore 2/2,5 con certificazione uni-en 1341 o uni-en 1342 per la formazione della pavimentazione come da progetto. Il materiale deve essere sottoposto alla preventiva visione ed accettazione della direzione lavori. E' compresa : - la posa in opera con colla a spessore - l'onere per la formazione delle pendenze; - l'onere per le interruzioni in prossimità della ringhiera e dei segnali stradali; - la sigillatura della pavimentazione - la ripulitura delle sbavature e la livellatura della stuccatura; - gli sfridi, i tagli a misura, il carico il trasporto e scarico a rifiuto del materiale inutilizzabile e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Marciapiede in via Petrarca *366,32			366,32			366,32		
	SOMMANO...	m2					366,32	80,20	29'378,86
3 Np 03 03/12/2015	Rasatura, regolarizzazione e finitura di elementi in calcestruzzo degradato, mediante rasante eco-compatibile, conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma EN 1504/3 per malte di classe R1 tipo Rasobuild Eco Top Fino.Colore grigio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. alzata marciapiede via Petrarca *0,18*236,100			0,18	236,100		42,50		
	SOMMANO...	m²					42,50	33,00	1'402,50
4 02.04.002* .002 03/12/2015	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale che può essere riutilizzato. Sono altresì compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per cubetti posti su sabbia con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo. piazza Battisti *210,00			210,00			210,00		
	SOMMANO...	m²					210,00	15,04	3'158,40
5 Np 04	Pavimentazione con vecchi selci (di recupero) alla romana o vecchi cubetti di pietra, posti in opera a secco ad archi								
	A R I P O R T A R E								35'028,76

