


CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI ALL'INTERNO DI PALAZZO MONTALTO NANNERINI



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



Redatto da:

dott. arch. Romano Pellei – Macerata

Collaborazione per i calcoli strutturali:

dott. ing. Diego Damen - Monte San Pietrangeli (FM)

Aprile 2015 – aggiornamento settembre 2015

Integrazione ottobre 2015

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Piano terra (SpCat 1)							
1 / 1 NV.01	Demolizione e smontaggio della struttura in legno esterna esistente. Nel prezzo sono comprese tutte le opere per la demolizione o smontaggio della struttura portante in legno e nel ... atastamento del materiale, il carico, trasporto e scarico di tutto il materiale alle pubbliche e autorizzare discariche.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'900,00	1'900,00
2 / 2 02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... batacchiate). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. fondazione portico *(lung.=16,00+16,00) (lung.=5*4) scavo tra le fondazioni		32,00 20,00 16,00	1,50 1,50 5,00	1,00 1,00 0,40	48,00 30,00 32,00		
	SOMMANO m³					110,00	14,45	1'589,50
3 / 3 03.03.003*.002	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa fondazioni del portico *(lung.=12,10+12,10) (lung.=24,20+3,84+3,84+3,84+3,84)	4,00	24,20 3,84 39,56	0,30 0,80 0,60	0,30 0,60 0,20	2,18 7,37 4,75		
	SOMMANO m³					14,30	146,22	2'090,95
4 / 4 03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. fondazioni del portico *(par.ug.=4*2) (par.ug.=2*2)	8,00 4,00	3,84 12,10	0,80 0,30		24,58 14,52		
	SOMMANO m²					39,10	25,53	998,22
5 / 5 03.03.019*.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. fondazioni del portico					14,30		
	SOMMANO m³					14,30	16,62	237,67
6 / 6 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. fondazioni del portico	14,30			105,00	1'501,50		
	SOMMANO kg					1'501,50	1,75	2'627,63
7 / 7 03.01.009	Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L ... nto; la							
	A RIPIORTARE							9'443,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'443,97
8 / 8 03.01.002*.001	livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. vespaio del portico		12,70	5,00	0,30	19,05		
	SOMMANO m³					19,05	48,64	926,59
	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. a finitura del vespaio		12,70	5,00		63,50		
	SOMMANO m²					63,50	18,79	1'193,17
9 / 9 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. nel massetto a protezione degli impianti		12,70	5,00	3,80	241,30		
	SOMMANO kg					241,30	1,87	451,23
	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7. a copertura degli impianti		12,70	5,00		63,50		
	SOMMANO m²					63,50	21,34	1'355,09
11 / 11 03.01.003*.002	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.		12,70	5,00	3,00	190,50		
	SOMMANO m²					190,50	2,28	434,34
	Ancoraggio di fondazione. Fornitura di tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualità ... ri di aggiustaggio per la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti. per i piasltri verticali del portico *(par.ug.=8*6)	48,00	1,50		4,55	327,60		
	SOMMANO kg					327,60	3,53	1'156,43
13 / 18 07.02.021.004	Isolante termico in rotoli di fibra di vetro. Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di fibra di vetro idrorepellente, incombustibile, densità Kg/m³ 90 e conduttività ... sore di mm 4. Fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore pannello 5 cm/4mmP. tra i pannelli di copertura		16,00	4,00		64,00		
	SOMMANO m²					64,00	33,23	2'126,72
	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-Pine, apribili ad una o pi ... eso quanto altro occorre per dare							
	A R I P O R T A R E							17'087,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'087,54
	l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri In legno di Douglas.							
	ingresso		3,40 1,20 1,80		1,50 1,50 2,30	5,10 1,80 4,14		
	SOMMANO m²					11,04	321,83	3'553,00
15 / 20 09.05.006.021	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... o altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-12-10/11 con il plastico mm 0,76. portico		3,40 1,20		1,50 1,50	5,10 1,80		
	SOMMANO m²					6,90	88,05	607,55
16 / 21 09.05.009.005	Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non de ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato spess. mm 11/12. ingresso portico		1,80		2,30	4,14		
	SOMMANO m²					4,14	102,61	424,81
17 / 22 03.02.017*.004	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico per tamponature con o senza incastro. per le tamponature del portico *(lung.=7,80+4,20+1,20)		13,20	0,30	4,00	15,84		
	SOMMANO m³					15,84	189,81	3'006,59
18 / 23 03.02.027*.002	Tramezzi in blocchetti di laterizio. Tramezzi in blocchetti di laterizio forati, compressi o vibrati, posti in opera con malta di calce. E' compreso l'eventuale taglio e suggellatu ... ponteggi o castelli interni.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore tramezzo cm 15. murature interne del portico *(lung.=4,10+1,80+2,00+2,20+1,10)		11,20		4,00	44,80		
	SOMMANO m²					44,80	37,11	1'662,53
19 / 24 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono con ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale. per le aperture		2,40 1,80 2,40 1,40 1,40	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30		0,72 0,54 0,72 0,42 0,42		
	SOMMANO m²					2,82	380,98	1'074,36
20 / 25 06.01.008*.001	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.							
	A R I P O R T A R E							27'416,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'416,38
	pareti interne portico	2,00	11,20 13,40		4,00 4,00	89,60 53,60		
	SOMMANO m²					143,20	16,29	2'332,73
21 / 26 06.01.014*.002	Intonaco antifiamma. Intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane ... curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie rasata. pareti locale c.e. *(lung.=1,80+2,15)	2,00	3,95		2,70	21,33		
	SOMMANO m²					21,33	27,72	591,27
22 / 27 04.03.024	Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pareti esterne del portico		13,20 4,20		4,00 4,00	52,80 16,80		
	SOMMANO m²					69,60	25,10	1'746,96
23 / 28 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. pareti interne portico					143,20		
	SOMMANO m²					143,20	3,43	491,18
24 / 29 06.04.008*.003	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 30x30 con malta di allettamento. pareti sotto il portico guardiania attesa		4,20 4,00	2,80 3,40		11,76 13,60		
	SOMMANO m²					25,36	34,35	871,12
25 / 30 06.04.007*.001	Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres; sono compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a g ... nto altro occorre per dare l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con malta di allettamento. LM quadri		2,60 2,00	1,80 1,40		4,68 2,80		
	SOMMANO m²					7,48	24,70	184,76
26 / 31 24.08.007*.005	Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta ... dimensioni max 12,5x25,0 del tipo uguale a quelli già esistenti da sottoporre alla preventiva autorizzazione della D.L. portico		16,20 10,00 2,80	1,00 1,40 2,00		16,20 14,00 5,60		
	SOMMANO m²					35,80	75,96	2'719,37
	A R I P O R T A R E							36'353,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							36'353,77
27 / 32 06.04.009*.004	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi. bagni nel portico		2,00	1,80		3,60		
	SOMMANO m²					3,60	31,86	114,70
28 / 33 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). bagni nel portico	4,00 2,00	1,80 2,20		2,00 2,00	14,40 8,80		
	SOMMANO m²					23,20	32,82	761,42
29 / 34 06.03.004*.008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. soglie delle porte		5,00 1,80 1,60 3,00 1,60 2,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,60 1,60		1,50 0,54 0,48 1,08 0,96 0,96		
	SOMMANO m²					5,52	179,94	993,27
30 / 57 16.02.001.001	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 90 L x H = 800 x 2150. guardiania ricezione morgue					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	376,44	1'129,32
31 / 58 16.02.005.001	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... ax del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 90. ricezione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	638,59	638,59
32 / 59 16.02.005.002	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... in/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 90. ricezione		1,60		2,15	3,44		
	SOMMANO m²					3,44	80,92	278,36
	A RIPORTARE							40'269,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'269,43
33 / 60 16.02.007.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. per le porte del piano terra					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	276,78	1'107,12
34 / 61 09.02.001	Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato. Infisso in profilato tubolare in lamiera di acciaio zincato da 15/10 per finestra ad uno o più battenti, fissi od apribi ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. quadri LM		1,00 1,00		2,15 2,15	2,15 2,15		
	SOMMANO m²					4,30	114,12	490,72
35 / 62 09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90-100 x 210). porte bagni portico bagno morgue					3,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	358,13	1'432,52
36 / 63 NV.02	Fornitura e posa in opera di portone di ingresso dal portico con grado di resistenza al fuoco "REI 120" con rivestimento esterno in pannelli di legno bugnato secondo i particolari ... ario dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Dovranno essere fornite tutte le certificazioni di legge previste ingresso					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'550,00	2'550,00
37 / 67 14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2. ricezione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	244,15	488,30
38 / 68 14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	279,04	837,12
39 / 69 14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. lavabi bagno portico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,04	296,08
	A R I P O R T A R E							47'471,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'471,29
40 / 70 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. bagni portico					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	159,29	477,87
41 / 71 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano tamponatura finestra portico		1,50	0,60	1,50	1,35		
	SOMMANO m³					1,35	808,32	1'091,23
42 / 72 24.01.011*.002	Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamen ... utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni apertura montalettighe *(lung.=0,20+1,40+0,20)*(H/peso=2,15+0,20)		1,80		2,35	4,23		
	SOMMANO m³					4,23	264,80	1'120,10
43 / 73 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano spallette apertura montalettighe architrave	2,00	2,15 1,80	0,60 0,60	0,20 0,20	0,52 0,22		
	SOMMANO m³					0,74	808,32	598,16
44 / 74 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale. apertura montalettighe		1,80	0,60		1,08		
	SOMMANO m²					1,08	380,98	411,46
45 / 75 24.03.017*.002	Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi con conci di pietra squadrata su muratura o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione ... a misurazione verrà effettuata considerando lo sviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura piattabanda apertura montelettighe		1,40	0,60		0,84		
	SOMMANO m²					0,84	372,23	312,67
46 / 76 02.01.003*.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... batacchiature) . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. formazione della fondazione del montalettighe		6,00	6,00	3,00	108,00		
	A RIPORTARE					108,00		51'482,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,00		51'482,78
	SOMMANO m³					108,00	14,45	1'560,60
47 / 77 02.01.003*.002	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 3,01 alla profondità di m 4,00. fondazione montalettighe		6,00	6,00	1,00	36,00		
	SOMMANO m³					36,00	16,78	604,08
48 / 78 NV.21	Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico come alla voce 02.01.003.001, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anch ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 4,01 alla profondità di m 6,50. formazione montalettiche		6,00	6,00	2,30	82,80		
	SOMMANO m3					82,80	24,15	1'999,62
49 / 79 03.01.009	Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano. fondazione montalettighe		4,00	4,00	0,20	3,20		
	SOMMANO m³					3,20	48,64	155,65
50 / 80 02.02.001*.003	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... e compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale (scarto di cava) proveniente da cave di prestito. rinterro dello scavo del montalettighe		6,00 -3,50	6,00 2,40	5,70 5,70	205,20 -47,88		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					205,20 -47,88		
	SOMMANO m³					157,32	21,19	3'333,61
51 / 81 07.01.029	Realizzazione di manto impermeabile per opere controterra. Tipo 2. monostrato. Esecuzione di manto impermeabile per opere controterra mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Sp ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. a protezione delle pareti entro terra del montalettighe *(H/peso=1,50+5,70) (H/peso=1,50+5,70) sotto la platera	2,00 2,00 2,00	2,90 3,50 3,50		7,20 7,20	41,76 50,40 20,30		
	SOMMANO m²					112,46	14,25	1'602,56
52 / 82 03.03.003*.002	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa platea di fondazione montalettighe pareti entroterra pareti fuori terra		4,15 3,50 2,40 3,50	4,00 0,30 0,30 0,25	0,60 5,70 5,70 14,70	9,96 11,97 8,21 25,73		
	A R I P O R T A R E					55,87		60'738,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55,87		60'738,90
53 / 83 03.03.019*.004	pensilina soletta di copertura *(lung.=0,15+3,50+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15) (lung.=3,80+3,20+3,80+3,20)	2,00	2,40	0,25	14,70	17,64		
			3,35	0,25	1,35	1,13		
			3,80	3,20	0,25	3,04		
			14,00	0,15	0,15	0,32		
	SOMMANO m³					78,00	146,22	11'405,16
53 / 83 03.03.019*.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.					78,00		
						78,00	16,62	1'296,36
54 / 84 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. platea e pareti					6'059,37		
						6'059,37	1,75	10'603,90
55 / 85 03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. platea di fondazione montalettighe *(lung.=4,15+4,00+4,15+4,00) pareti entroterra *(lung.=2,40+3,00) (lung.=3,60+3,00) pareti fuori terra *(lung.=3,00+3,50) (lung.=2,90+2,40) pensilina (lung.=3,35+1,35+1,35) soletta di copertura *(lung.=0,15+3,50+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15) (lung.=3,80+3,80+3,20+3,20)		16,30		0,60	9,78		
		2,00	5,40		5,70	61,56		
		2,00	6,60		5,70	75,24		
		2,00	6,50		14,70	191,10		
		2,00	5,30		14,70	155,82		
		2,00	3,35		1,35	9,05		
			6,05	0,25		1,51		
		2,00	3,80	3,20		24,32		
			14,00	0,25		3,50		
						531,88	25,53	13'578,90
56 / 86 02.05.002*.002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna per le opere in c.a. dall'esterno *(lung.=1,50+2,90)	2,00	4,40		14,70	129,36		
		2,00	3,50		14,70	102,90		
		2,00	2,40		20,00	96,00		
						328,26	24,44	8'022,67
57 / 90 04.03.024	Intonaco a tre strati a base di grassello di calce. Intonaco per interni e per esterni, a tre strati, da eseguire sia su superfici complanari e/o nuove, sia su superfici frastaglia ... bagnatura delle murature data la sera prima dell'applicazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pareti esterne ascensore pensilina	2,00	3,00		14,70	88,20		
			3,50		14,70	51,45		
			3,35		1,35	4,52		
						144,17	25,10	3'618,67
58 / 91	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile.							
	A RIPORTARE							109'264,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							109'264,56
07.01.020	Ipotesi tipo 1. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile auto ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. copertura vano ascensore *(lung.=0,15+0,15+3,50+0,15+0,15)* (larg.=0,15+0,15+3,00+0,15+0,15) pensilina	2,00 2,00	4,10 3,35	3,60 1,35		29,52 9,05		
	SOMMANO m ²					38,57	24,44	942,65
59 / 92 08.01.004*.003	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 6/10. scarico copertura ascensore *(lung.=14,70+1,00+1,00) scarico copertura pensilina *(lung.=4,00+1,00+1,00) scarico copertura portico *(lung.=4,00+1,50+1,50)		16,70 6,00 7,00			16,70 6,00 14,00		
	SOMMANO m					36,70	30,65	1'124,86
60 / 93 08.01.005*.003	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 50. portico pensilina montalettighe		11,20 3,35			11,20 3,35		
	SOMMANO m					14,55	44,17	642,67
61 / 94 08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. pensilina *(lung.=3,50+1,35+1,35) copertura *(lung.=3,50+3,50+3,00+3,00)*(H/peso=0,15+0,15+0,15)		6,20 13,00		0,60 0,45	3,72 5,85		
	SOMMANO m ²					9,57	93,10	890,97
62 / 96 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. pareti interne vano montalettighe *(lung.=3,00+2,40+3,00+2,40)	2,00	10,80		19,70	425,52		
	SOMMANO m ²					425,52	3,43	1'459,53
63 / 97 02.05.002*.001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m ²), compreso il m ... i norme in materia di infortunistica sul lavoro. Solo per opere esterne per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna per il portico	2,00	13,00		5,00	130,00		
	SOMMANO m ²					130,00	20,99	2'728,70
64 / 281 14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.							
	A R I P O R T A R E							117'053,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'053,94
65 / 282 14.02.023*.001	pt sala morgue					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,15	244,15
	Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i ... ro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm 120x45x20.					1,00		
	pt sala morgue					1,00		
66 / 283 14.04.016*.001	SOMMANO cad					1,00	273,89	273,89
	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.					2,00		
	sala mourge e bagno					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	148,04	296,08
67 / 337 06.01.006*	Colletta di malta di cemento. Colletta di malta di cemento tipo 325 lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di mm 5. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.					115,20		
	pareti interne montalettighe	2,00	2,40		24,00	153,60		
		2,00	3,20		24,00			
	SOMMANO m²					268,80	6,29	1'690,75
68 / 338 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.					268,80		
	pareti interne montalettighe					268,80		
	SOMMANO m²					268,80	3,43	921,98
69 / 339 03.02.017*.001	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).					1,84		
	tamponatura del vano scale al piano ingresso		1,80	0,30	3,40	1,84		
	SOMMANO m³					1,84	279,19	513,71
70 / 340 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce.					3,67		
	tamponatura del vano scale al piano ingresso	2,00	1,80	0,30	3,40	3,67		
	SOMMANO m²					3,67	16,29	59,78
71 / 341 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... rattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nelle superfici e quantità indicate dalla D.L..					38,00		
	ripresa degli intonaci del vano scale dal pt al piano primo					38,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		121'054,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,00		121'054,28
	SOMMANO m²					38,00	33,58	1'276,04
72 / 342 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. tinteggiatura delle pareti del vano scala dal piano terra al piano primo *(lung.=3,80+7,00+3,80+2,20+3,60+2,20) soffitti (par.ug.=2*2)	2,00 2,00 4,00	22,60 7,00 3,60		3,90	176,28 28,00 28,80		
	SOMMANO m²					233,08	3,43	799,46
73 / 343 24.01.011*.002	Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamen ... utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni smontaggio delle muratura		4,00	0,30	3,60	4,32		
	SOMMANO m³					4,32	264,80	1'143,94
74 / 344 03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i ponteggi o castelli interni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. esecuzione dei tramezzi del bagno nella sala morgue (lung.=1,20+2,40)		2,50 3,60		3,60 3,60	9,00 12,96		
	SOMMANO m²					21,96	36,16	794,07
75 / 345 06.01.008*.001	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... o curve, verticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di cemento. tramezzi del bagno nella sala morgue (lung.=1,20+2,40)	2,00 2,00	2,50 3,60		3,60 3,60	18,00 25,92		
	SOMMANO m²					43,92	16,29	715,46
76 / 346 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. tramezzi del bagno nella sala morgue (lung.=1,20+2,40)	2,00 2,00	2,50 3,60		1,10 1,10	5,50 7,92		
	SOMMANO m²					13,42	3,43	46,03
77 / 347 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). sala morgue *(lung.=4,80+6,40+3,60+2,40+1,40+4,50) bagno *(lung.=2,30+1,20+1,20+2,30)		23,10 7,00		2,20 2,20	50,82 15,40		
	SOMMANO m²					66,22	32,82	2'173,34
	A R I P O R T A R E							128'002,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							128'002,62
78 / 13 11.01.001.002	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. pilastri a sostegno degli infissi del portico HEA 180 *(par.ug.=4+4) travi di copertura HEA 160	8,00 4,00 2,00	4,00 4,70 12,75 11,75		35,50 30,40 30,40 30,40	1'136,00 571,52 775,20 357,20		
	SOMMANO kg					2'839,92	2,90	8'235,77
79 / 14 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. strutture metalliche del portico					3,50		
	SOMMANO 1000kg					3,50	140,70	492,45
80 / 15 11.02.007	Mano a finire di smalto oleofenico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron. strutture metalliche del portico					3,50		
	SOMMANO 1000kg					3,50	130,65	457,28
81 / 16 11.01.005.001	Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizz ... rattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). strutture secondarie di copertura e di fondazione					1'105,00		
	SOMMANO kg					1'105,00	2,98	3'292,90
82 / 17 11.03.002.003	Pannelli tipo sandWich per copertura. Pannelli tipo sandWich per copertura composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 60. doppio pannello di copertura	2,00	13,00	5,00		130,00		
	SOMMANO m²					130,00	47,81	6'215,30
83 / 87 11.01.008.001	Grigliati tipo elettroforgiato. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ... posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Esclusi i gradini. Acciaio verniciato. parete tra il vano montalettighe e la parete a protezione delle canne di ventilazione		17,80	0,80	45,00	640,80		
	SOMMANO kg					640,80	3,16	2'024,93
84 / 88 11.01.005.001	Manufatti in acciaio per strutture metalliche secondarie. Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, irrigidimenti verticali e orizz ... rattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Con profilati a freddo (compresi pressopiegati). strutture di sostegno grigliato	4,00	17,80		5,55	395,16		
	SOMMANO kg					395,16	2,98	1'177,58
	A RIPORTARE							149'898,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							149'898,83
85 / 89 11.02.005	Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron. struttura grigliato SOMMANO 1000kg Parziale Piano terra (SpCat 1) euro Piano secondo (SpCat 2)					2,00 2,00	140,70	281,40 150'180,23
86 / 98 03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i ponteggi o castelli interni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. direzione *(lung.=5,00+3,50+3,50+3,50+3,00) (lung.=2,50+1,50) (lung.=4,00+1,80) sogg risorazione vuotatoio *(lung.=4,00+2,20+2,20+2,20+2,20) cucina *(lung.=8,20+5,00+5,00+2,00+3,80+3,60)	3,00	18,50 4,00 1,80 4,20 5,80 6,00 5,00 12,80 27,60		3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	64,75 14,00 18,90 14,70 20,30 21,00 17,50 44,80 96,60		
	SOMMANO m²					312,55	36,16	11'301,81
87 / 99 NV.03	Realizzazione di tramezzo in blocchetti insonorizzati dello spessore di cm. 15 fino ad una altezza di ml. 5.00 dal piano di campagna, posti in opera con idonea malta di allettament ... d'ambito, i ponteggi o castelletti necessari in elevazione, i tagli e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito. separazione camere SOMMANO m2		4,20		3,70	15,54 15,54	52,95	822,84
88 / 100 NV.04	Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso REI 90 certificato dello spessore minimo di cm. 20. Nel prezzo sono compresi la fornitura del materiale sia esso costituito da b ... gi e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto. A fine lavori dovrà essere prodotta la certificazione di legge corridoio parete ingresso zona preparazione pasti SOMMANO m2		9,50 5,40		3,60 3,60	34,20 19,44 53,64	62,50	3'352,50
89 / 101 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. per le nuove pareti SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00	312,55 15,54 51,06			625,10 31,08 102,12 758,30	16,29	12'352,71
90 / 102 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento. per la sostituzione degli architravi apertura vano montalettighe *(lung.=0,20+1,40+0,20)*(H/	12,00	1,80	0,45	0,30	2,92		
	A R I P O R T A R E					2,92		178'010,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,92		178'010,09
	peso=2,15+0,30) nuova apertura nel corridoio *(lung.=0,20+1,20+0,20)*(H/ peso=2,15+0,30) taglio delle murature per esecuzione traccie di impianti scarichi bagni impainti		1,80	0,60	2,45	2,65		
			1,60	0,60	2,45	2,35		
		8,00	0,50	0,30	6,20	7,44		
			11,10	0,20	0,20	0,44		
	SOMMANO m³					15,80	366,33	5'788,01
91 / 103 02.03.002*.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. interne	3,00	4,00	0,25	3,50	10,50		
	SOMMANO m³					10,50	177,80	1'866,90
92 / 104 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale. sotituzione degli architravi apertura vano montalettighe *(lung.=0,20+1,40+0,20) nuova apertura nel corridoio *(lung.=0,20+1,20+0,20)	12,00	1,80	0,45		9,72		
			1,80	0,60		1,08		
			1,60	0,60		0,96		
	SOMMANO m²					11,76	380,98	4'480,32
93 / 105 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano dopo la posa dei nuovi architravi spallette aperture vano montalettighe architrave vano montalettighe spallette nuove aperture *(par.ug.=2+2) architravi ripresе vuoti nelle spallette delle finestre ripresе vuoti nelle spallette delle finestre	12,00	1,80	0,45	0,30	2,92		
		2,00	2,15	0,60	0,15	0,39		
			2,20	0,60	0,15	0,20		
		4,00	2,15	0,60	0,15	0,77		
		2,00	1,80	0,60	0,15	0,32		
		2,00			0,15	0,30		
		3,15			0,15	0,47		
	SOMMANO m³					5,37	808,32	4'340,68
94 / 106 24.03.002*.005	Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spalle ... l volume verrà effettuato considerando le misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa per la tamponatura di porte, passaggi o finestre uff direzione corridoio culto ripresе di vuoti sulle spallette delle finestre	5,00	1,30	0,60	1,70	1,33		
			1,30	0,60	2,15	8,39		
			1,30	0,60	1,80	1,40		
			0,50	0,60	2,20	0,66		
						3,10		
	SOMMANO m³					14,88	339,67	5'054,29
95 / 107 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. per la tamponatura di porte, passaggi o finestre							
	A RIPIORTARE							199'540,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'540,29
96 / 108 04.03.015	uff direzione	2,00	1,30	0,60	1,70	2,65		
	corridoio *(par.ug.=5*2)	10,00	1,30	0,60	2,15	16,77		
	culto	2,00	1,30	0,60	1,80	2,81		
		2,00	0,50	0,60	2,20	1,32		
	SOMMANO m²					23,55	16,29	383,63
96 / 108 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... rattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nelle superfici e quantità indicate dalla D.L..							
	per le riprese sulle murature esistenti		210,00			210,00		
	SOMMANO m²					210,00	33,58	7'051,80
97 / 110 08.02.005.003	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 5,3.							
	scarichi verticali	8,00			3,70	29,60		
	SOMMANO m					29,60	47,19	1'396,82
98 / 111 14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.							
	piano secondo					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	244,15	1'709,05
99 / 112 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	per il piano secondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	862,29	862,29
100 / 113 NV.23	Tutto come alla voce 14.06.001 per lavabo disabili ma escluso il fissaggio su staffe di supporto in lega di alluminio con un sistema pneumatico, ma compreso il fissaggio alle pareti con staffe in acciaio. Compreso ogni altro onere necessario.							
	per il piano secondo					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	326,40	1'632,00
101 / 114 14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.							
						7,00		
	SOMMANO cad					7,00	148,04	1'036,28
102 / 116 14.02.015*	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre							
	A R I P O R T A R E							213'612,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'612,16
	per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. piano secondo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,55	619,65
103 / 117 14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orient ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. piano secondo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	148,04	444,12
104 / 120 14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. piano secondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	279,04	1'674,24
105 / 121 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. piano secondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	159,29	955,74
106 / 122 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. piano secondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	685,00	4'110,00
107 / 124 14.02.020*.001	Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. piano secondo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,66	113,66
108 / 125 14.06.005*.002	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900 piano secondo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	275,90	1'379,50
109 / 126 14.06.007*.001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e							
	A R I P O R T A R E							222'909,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							222'909,07
	quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. piano secondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	401,59	2'409,54
110 / 144 NV.15	Fornitura e posa in opera di vuotatoio con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia superiore in acciaio zincato, l'allettamento sul pavi ... la rubinetteria; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A pavimento nel piano secondo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	730,00	730,00
111 / 145 NV.09	Realizzazione di cunicoli per le condotte di scarico nei bagni. Nel prezzo sono comprese tutte le opere murarie per l'esecuzione del taglio di porzioni di solai, o taglio delle mur ... nuali ed elettriche, il carico, trasporto e scarico delle macerie alle discariche autorizzate e quanto altro necessario.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	365,50	2'193,00
112 / 146 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). rivestimento bagni (lung.=1,80+1,80+1,80+1,80)	8,00	7,20		2,10	120,96		
	SOMMANO m²					120,96	32,82	3'969,91
113 / 147 06.04.009*.004	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi. pavimento bagni	8,00	1,80	1,80		25,92		
	SOMMANO m²					25,92	31,86	825,81
114 / 148 06.05.007*	Pulitura e trattamento pavimenti esistenti in cotto o laterizio mediante asportazione manuale con solventi idonei e smeriglio dei materiali depositati, lavatura generale, sciacquato ... lta; ponti di servizio, anche esterni, mobili e non. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per i pavimenti esistenti - zona ingresso		105,88			105,88		
	SOMMANO m²					105,88	24,21	2'563,35
115 / 149 06.06.003*	Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte nelle stanze mancanti					286,20		
	SOMMANO m					286,20	9,33	2'670,25
116 / 150 12.04.002.005	Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale. Lavatura, sgrassaggio e rimozione di vecchia tinteggiatura o							
	A R I P O R T A R E							238'270,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							238'270,93
117 / 151 12.01.002.001	pittura murale su pareti e soffitti estern ... lla imprimitura nei punti (indicati e autorizzati dalla D.L) rappezzati in misura non superiore al 20% della superficie. tinta esistente - soffitti pareti *(lung.=31,00+31+31+31+17,00+17,00)		158,00		3,50	578,00 553,00		
	SOMMANO m²					1'131,00	8,25	9'330,75
	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. pareti esistenti nuove pareti					1'660,00 520,70		
	SOMMANO m²					2'180,70	3,43	7'479,80
118 / 152 09.01.021.001	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... ente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a scelta della D.L. scuretti alle finestre	21,00	1,30		1,70	46,41		
	SOMMANO m²					46,41	121,56	5'641,60
119 / 153 09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90-100 x 210). porte bagni e camere					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	358,13	10'743,90
120 / 154 09.01.007.002	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... to altro occorre per dare l'opera finita. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210). lavaggio preparazione pasti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	687,87	1'375,74
121 / 155 NV.22	Sovrapprezzo alla voce 09.01.007.001 dell'elenco prezzi per fornitura e posa in opera di porte in legno verniciate con grado di resistenza RE30 certificato per le porte interne delle camere al piano secondo					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	60,00	360,00
122 / 156 16.02.001.008	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150. nel piano secondo zona preparazione pasti					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	646,25	1'938,75
	A R I P O R T A R E							275'141,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275'141,47
123 / 158 16.02.007.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. per le porte REI 120					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	276,78	830,34
124 / 213 16.02.005.001	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... ax del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 90. per le porte nel piano ingresso al piano US					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	638,59	1'915,77
125 / 214 16.02.005.002	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... in/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 90. per le porte nel piano ingresso al piano US	2,00 1,00	1,20 1,20		2,15 2,15	5,16 2,58		
	SOMMANO m²					7,74	80,92	626,32
126 / 215 16.02.001.003	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 90 L x H = 1000 x 2150. per le porte del piano secondo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	425,92	2'555,52
127 / 216 16.02.007.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. per le porte REI 90 e 120					13,00		
	SOMMANO cad					13,00	276,78	3'598,14
128 / 217 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento. nuove aperture	2,00	1,10	0,55	2,30	2,78		
	SOMMANO m³					2,78	366,33	1'018,40
129 / 218 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano ripresa spallette e achitrave nuove aperture *(par.ug.=2+2)	4,00	0,30	0,55	2,30	1,52		
	A R I P O R T A R E					1,52		285'685,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,52		285'685,96
130 / 219 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale. nuove aperture	2,00	1,10	0,55	0,30	0,36		
						1,88	808,32	1'519,64
	SOMMANO m³							
131 / 220 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). rivestimento bagno ambulatorio *(lung.=2,00+2,00+2,10+2,10) rivestimento bagno disabili ala nord *(lung.=2,40+1,80+1,80+2,40)	2,00	1,10	0,55		1,21		
						1,21	380,98	460,99
	SOMMANO m²							
132 / 221 14.04.015*	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. p2							
	SOMMANO cad							
133 / 157 NV.07	Realizzazione della scala uscita di sicurezza del tipo autoportante, sul lato nord eseguita con struttura portante in travi e pilastri in acciaio zincato di qualsiasi tipo, forma o ... di circa ml. 9.70 dal piano di appoggio sulla struttura di fondazione al piano secondo fino al piano quarto (4 rampe). per la scala in metallo sul lato nord							
	SOMMANO a corpo							
	Parziale Piano secondo (SpCat 2) euro							
	Piano terzo (SpCat 3)							
134 / 159 03.01.003*.001	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7. su tutto il piano							
	SOMMANO m²							
135 / 160 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. nel massetto							
	SOMMANO kg							
	A R I P O R T A R E							338'661,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							338'661,69
136 / 161 07.02.007	Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f ... opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (par.ug.=1/2)	0,50	578,00			289,00		
	SOMMANO m²					289,00	6,74	1'947,86
137 / 162 03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i ponteggi o castelli interni.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. tramezzi interni *(lung.=6,00+3,40+3,40+2,00) (lung.=4,20+1,80+4,0+1,80+4,20+1,80+4,20+5,40+2,00) (lung.=7,40+4,00+4,00) (lung.=15,00+5,60+5,60+3,80+3,80+3,80+3,80+3,80+2,40+1,50+1,50)		14,80 3,20 33,60 15,40 50,60		3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	51,80 11,20 117,60 53,90 177,10		
	SOMMANO m²					411,60	36,16	14'883,46
138 / 163 NV.03	Realizzazione di tramezzo in blocchetti insonorizzati dello spessore di cm. 15 fino ad una altezza di ml. 5.00 dal piano di campagna, posti in opera con idonea malta di allettament ... d'ambito, i ponteggi o castelletti necessari in elevazione, i tagli e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito. tra le camere		4,20		3,50	14,70		
	SOMMANO m2					14,70	52,95	778,37
139 / 164 NV.04	Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso REI 90 certificato dello spessore minimo di cm. 20. Nel prezzo sono compresi la fornitura del materiale sia esso costituito da b ... gi e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto. A fine lavori dovrà essere prodotta la certificazione di legge ingresso		9,65 10,30		3,50 3,50	33,78 36,05		
	SOMMANO m2					69,83	62,50	4'364,38
140 / 165 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. per le nuove pareti *(par.ug.=411,60*2) (par.ug.=29,40*2) per le stanze prive di intonaci (lung.=10,40+10,40+5,50+5,50) (lung.=24,00+24,00+5,20+5,20)	823,20 58,80				823,20 58,80		
	SOMMANO m²		31,80 58,40		4,20 4,00	133,56 233,60		
						1'249,16	16,29	20'348,82
141 / 166 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... rattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nelle superfici e quantità indicate dalla D.L.. per la ripresa degli intonaci esistenti					90,00		
	SOMMANO m²					90,00	33,58	3'022,20
	A R I P O R T A R E							384'006,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							384'006,78
142 / 167 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento. per l'interimento di nuovi architravi porta montalettighe esecuzione di tracce impianti scarichi	12,00	1,80	0,45	0,50	4,86		
		11,00	1,80	0,60	2,30	2,48		
		11,00	0,50	0,30	3,70	6,11		
	SOMMANO m³					13,45	366,33	4'927,14
143 / 168 24.03.005*.003	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni fatti a mano riparazione delle tracce impianto	11,00	0,50		3,70	20,35		
	SOMMANO m²					20,35	135,49	2'757,22
144 / 169 02.03.002*.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.							
			4,00	0,25	3,50	3,50		
	SOMMANO m³					3,50	177,80	622,30
145 / 170 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale. nuovi architravi porta montalettighe	12,00	1,80	0,45		9,72		
			1,80	0,60		1,08		
	SOMMANO m²					10,80	380,98	4'114,58
146 / 171 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano per i nuovi architravi ripresе varie di vuoti nelle spallette	12,00	1,80	0,45	0,50	4,86		
						3,20		
	SOMMANO m³					8,06	808,32	6'515,06
147 / 172 24.03.002*.005	Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spalle ... l volume verrà effettuato considerando le misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa tamponatura di porte e finestre ambulatorio corridoio palestra finestra dep	5,00	1,30	0,45	1,70	0,99		
			1,30	0,60	2,20	8,58		
			1,30	0,60	2,20	1,72		
			1,30	0,60	1,50	1,17		
	SOMMANO m³					12,46	339,67	4'232,29
148 / 174	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per							
	A R I P O R T A R E							407'175,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							407'175,37
08.02.005.004	condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3.	8,00			4,10	32,80		
	SOMMANO m					32,80	60,18	1'973,90
149 / 175 14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	244,15	1'709,05
150 / 176 14.06.007*.001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. piano terzo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	401,59	3'212,72
151 / 177 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. per il piano terzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	862,29	862,29
152 / 178 NV.23	Tutto come alla voce 14.06.001 per lavabo disabili ma escluso il fissaggio su staffe di supporto in lega di alluminio con un sistema pneumatico, ma compreso il fissaggio alle pareti con staffe in acciaio. Compreso ogni altro onere necessario. per il piano terzo					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	326,40	2'284,80
153 / 179 14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	148,04	1'036,28
154 / 180 14.02.015*	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. piano terzo					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	206,55	619,65
155 / 181 14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle							
	A R I P O R T A R E							418'874,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							418'874,06
	norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orient ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	148,04	444,12
156 / 184 14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso. piano terzo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	279,04	1'395,20
157 / 185 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. piano terzo					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	159,29	796,45
158 / 186 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	685,00	5'480,00
159 / 188 14.02.020*.001	Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70. piano terzo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	113,66	227,32
160 / 189 14.02.001*.003	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). piano terzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
161 / 190 14.02.027*	Lavapiedi in gres porcellanato. Lavapiedi in gres porcellanato (fire-clay) delle dimensioni di circa cm 50x40x24, fornito e posto in opera, completo di troppo pieno, piletta, sifon ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. piano terzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	179,30	179,30
162 / 191 14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle							
	A RIPORTARE							427'624,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							427'624,13
163 / 192 14.04.015*	norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. per il lavapiedi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,04	148,04
	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.							
164 / 193 14.06.005*.002			12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	134,12	1'609,44
	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900 piano terzo					9,00		
165 / 194 NV.15						9,00	275,90	2'483,10
	SOMMANO cad							
	Fornitura e posa in opera di vuotatoio con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia superiore in acciaio zincato, l'allettamento sul pavi ... la rubinetteria; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A pavimento nel vano vuotatoio piano terzo					1,00		
166 / 197 NV.08						1,00	730,00	730,00
	SOMMANO cadauno							
	Fornitura e posa in opera di vasca per il bagno assistito completa di accessori e rubinetteria. La fornitura, che dovrà essere autorizzata dalla D.L., comprende la vasca da bagno ... gli impianti idrici di adduzione e scarico e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per il, bagno assistito					1,00		
167 / 200 06.02.003*.005						1,00	2'850,00	2'850,00
	SOMMANO a corpo							
	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). rivestimento bagni (lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) bagno assistito *(lung.=3,40+3,40+3,40+3,40) (lung.=1,80+2,40)	6,00	7,20		2,10	90,72		
168 / 201 06.04.009*.004			13,60		2,10	28,56		
		2,00	4,20		2,10	17,64		
	SOMMANO m²					136,92	32,82	4'493,71
168 / 201 06.04.009*.004	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi. pavimento bagni bagno assistito	6,00	1,80	1,80		19,44		
			3,40	3,40		11,56		
		2,00	1,80	2,40		8,64		
	A R I P O R T A R E					39,64		439'938,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					39,64		439'938,42
	SOMMANO m²					39,64	31,86	1'262,93
169 / 202 24.03.005*.003	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni fatti a mano riprese diffuse delle lesioni					34,80		
	SOMMANO m²					34,80	135,49	4'715,05
170 / 203 06.04.010*.005	Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiacca di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono c ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con mastici adesivi. per l'intero piano esclusi i corridoi principali *(par.ug.=539,10-106,00)	433,10				433,10		
	SOMMANO m²					433,10	38,28	16'579,07
171 / 204 24.08.007*.005	Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta ... dimensioni max 12,5x25,0 del tipo uguale a quelli già esistenti da sottoporre alla preventiva autorizzazione della D.L. per corridoio centrale					106,20		
	SOMMANO m²					106,20	75,96	8'066,95
172 / 205 06.06.003*	Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per l'intero piano					442,60		
	SOMMANO m					442,60	9,33	4'129,46
173 / 206 NV.05	Fornitura e posa in opera di battiscopa tipo a mano uguale per tipo e colore al pavimento in cotto da porre in opera, demensioni 25*10 minimo, compresi i collanti in tagli, gli agg ... urazioni effettive del battiscopa in opera. Il materiale dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzane della D.L. per il piano nel corridoio centrale		93,10			93,10		
	SOMMANO m					93,10	12,20	1'135,82
174 / 207 06.03.004*.008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. soglie interne delle finestre soglie interne	32,00 12,00	1,60 1,10	0,40 0,30		20,48 3,96		
	SOMMANO m²					24,44	179,94	4'397,73
175 / 208 06.03.003*.007	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre a filo di sega sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, esc ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 2 cm.							
	A R I P O R T A R E							480'225,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'225,43
176 / 209 06.03.003*.008	per le alzate delle scale *(par.ug.=15+15)	30,00	1,30	0,18		7,02		
	SOMMANO m²					7,02	233,88	1'641,84
	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre a filo di sega sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, es ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.							
	ripresa delle scale *(par.ug.=15+15)	30,00	1,35	0,30		12,15		
177 / 210 12.01.002.001	SOMMANO m²					12,15	244,85	2'974,93
	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	per tutto il piano					1'347,16 722,88 220,00		
	SOMMANO m²					2'290,04	3,43	7'854,84
178 / 211 09.01.021.001	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... ente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a scelta della D.L.	25,00	1,30		1,70	55,25		
	per le finestre							
179 / 212 09.01.007.001	SOMMANO m²					55,25	121,56	6'716,19
	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90-100 x 210).							
	porte bagni e camere					28,00		
	SOMMANO cad					28,00	358,13	10'027,64
180 / 222 NV.22	Sovrapprezzo alla voce 09.01.007.001 dell'elenco prezzi per fornitura e posa in opera di porte in legno verniciate con grado di resistenza RE30 certificato							
	per le porte interne delle camere al piano terzo					7,00		
181 / 241 16.02.001.003	SOMMANO cadauno					7,00	60,00	420,00
	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 90 L x H = 1000 x 2150.							
182 / 242 16.02.005.001	al piano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	425,92	5'111,04
	A R I P O R T A R E							514'971,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							514'971,91
	ingresso al piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	638,59	1'277,18
183 / 243 16.02.005.002	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... in/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 90. ingresso al piano	2,00	1,20		2,15	5,16		
	SOMMANO m²					5,16	80,92	417,55
184 / 244 16.02.007.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la forniture; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push. per le porte REI					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	276,78	3'874,92
185 / 245 03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i ponteggi o castelli interni.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. p3 ala ovest ala sud ala nord		1,80 1,80 5,20		3,60 3,60 3,60	6,48 6,48 18,72		
	SOMMANO m²					31,68	36,16	1'145,55
186 / 246 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. p3 ala ovest ala sud ala nord		1,80 1,80 5,20		3,60 3,60 3,60	6,48 6,48 18,72		
	SOMMANO m²					31,68	16,29	516,07
187 / 247 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). p3 ala ovest ala sud ala nord	2,00 2,00	1,80 1,80 5,20		3,60 3,60 3,60	12,96 12,96 18,72		
	SOMMANO m²					44,64	32,82	1'465,08
188 / 248 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento. p3							
	A RIPORTARE							523'668,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							523'668,26
189 / 249 24.03.006*.003	nuove aperture lato sud	2,00	1,10	0,55	2,30	2,78		
	SOMMANO m³					2,78	366,33	1'018,40
	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano							
	p3 nuove aperture lato sud *(par.ug.=2+2)	4,00 2,00	0,55 1,10	0,30 0,55	2,30 0,30	1,52 0,36		
	SOMMANO m³					1,88	808,32	1'519,64
190 / 250 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale.							
	p3 nuove aperture lato sud	2,00	1,10	0,55		1,21		
	SOMMANO m²					1,21	380,98	460,99
191 / 223 11.01.006	Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale tipo a rampa. Manufatti in acciaio Fe360B per la realizzazione di scale del tipo a rampa con travi a ginocchio, montanti e ... ccorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi, e le verniciature che verranno computati a parte.							
	scala di accesso palestra compreso pianerottoli, ringhiera, struttura appoggio pedana elevatrice					865,00		
	SOMMANO kg					865,00	6,18	5'345,70
192 / 224 11.01.009.001	Grigliati tipo elettroforgiato per gradini. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'int ... ri vari. Forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Acciaio verniciato.							
	scala di accesso palestra	11,00			33,00	363,00		
	SOMMANO kg					363,00	4,01	1'455,63
	Parziale Piano terzo (SpCat 3) euro							211'248,72
Piano quarto (SpCat 4)								
193 / 226 03.02.017*.001	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro (con certificato di origine).							
	esecuzione della muratura del filtro		4,20	0,30	3,20	4,03		
	SOMMANO m³					4,03	279,19	1'125,14
194 / 227 03.01.003*.001	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... per dare l'opera finita. Con vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori fino a cm 7.							
	su tutto il piano		578,00			578,00		
	A R I P O R T A R E					578,00		534'593,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					578,00		534'593,76
	SOMMANO m²		35,60			35,60		
						613,60	21,34	13'094,22
195 / 228 03.01.003*.002	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfilanchi, et ... vermiculite confezionato con Kg 200 di cemento per m³ d'impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.	613,60			2,00	1'227,20		
	SOMMANO m²					1'227,20	2,28	2'798,02
196 / 229 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. nel massetto	613,60			3,80	2'331,68		
	SOMMANO kg					2'331,68	1,87	4'360,24
197 / 230 07.02.007	Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in feltro costituito da fibre di vetro lunghe feltrate e legate mediante collanti, con una faccia rivestita da un f ... opera. Sono compresi: i risvolti; le sovrapposizioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (par.ug.=1/2)	0,50	613,60			306,80		
	SOMMANO m²					306,80	6,74	2'067,83
198 / 231 03.02.023*.001	Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di ... ande i ponteggi o castelli interni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti a coltello. personale *(lung.=9,40+2,00+1,40+4,80+2,00) bagno assistito bagni camere *(lung.=3,80+2,40+4,20+1,80+4,40+4,40+1,80) (lung.=4,00+4,00+4,00+2,00+1,20+1,00) camera ala est *(lung.=4,20+2,60+2,00) lavanderia etc *(lung.=12,00+1,60+5,20+1,40+4,00+4,00)		19,60 3,10 22,80 16,20 8,80 28,20		3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50	68,60 10,85 79,80 56,70 30,80 98,70		
	SOMMANO m²					345,45	36,16	12'491,47
199 / 232 NV.04	Fornitura e posa in opera di pareti in cartongesso REI 90 certificato dello spessore minimo di cm. 20. Nel prezzo sono compresi la fornitura del materiale sia esso costituito da b ... gi e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto. A fine lavori dovrà essere prodotta la certificazione di legge ingresso ala nord		9,65 30,80		3,50 3,50	33,78 107,80		
	SOMMANO m2					141,58	62,50	8'848,75
200 / 233 06.01.008*.003	Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e frattazzato con contemporanea rasatura e finitura, esegui ... erticali ed orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A base di grassello di calce. nuove pareti per le pareti esistenti (lung.=17,40+5,20+5,20+4,00)	2,00 2,00 5,00	345,45 4,20 31,20 31,80		3,50 3,20 3,20	690,90 29,40 499,20 101,76		
	A RIPIORTARE					1'321,26		578'254,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'321,26		578'254,29
201 / 234 04.03.015	(lung.=17,00+10,40+10,40+18,00+25,00+25,00+5,20+5,20+14,00+4,80+10,80)		145,80		3,20	466,56		
	SOMMANO m²					1'787,82	16,29	29'123,59
	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... rattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita nelle superfici e quantità indicate dalla D.L..					92,58		
	ripresa degli intonaci esistenti					92,58	33,58	3'108,84
202 / 235 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.					1'787,82		
	SOMMANO m²					1'787,82	3,43	6'132,22
203 / 236 02.03.002*.002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.							
	per le nuove aperture	3,00	4,20 1,80	0,25 0,50	3,50 2,30	3,68 6,21		
	SOMMANO m³					9,89	177,80	1'758,44
204 / 237 24.01.021*	Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, ... uppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola intervento.							
	per il rifacimento degli architravi	10,00	1,80	0,45	0,50	4,05		
	apertura filtro		2,20	0,60	2,30	3,04		
	esecuzione traccie impianti	6,00	0,50	0,30	3,70	3,33		
	SOMMANO m³					10,42	366,33	3'817,16
205 / 238 04.01.035	Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale.							
	nuovi architravi	10,00	1,80	0,45		8,10		
	filtro		2,20	0,60		1,32		
	SOMMANO m²					9,42	380,98	3'588,83
206 / 239 24.03.006*.003	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni tipo a mano							
	dopo la posa in opera degli architravi	10,00	1,80	0,45	0,50	4,05		
	riprese varie dei vuoti nelle spallette delle finestre					8,00		
	SOMMANO m³					12,05	808,32	9'740,26
	A R I P O R T A R E							635'523,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							635'523,63
207 / 240 24.03.005*.003	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... bro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni fatti a mano riprese varie e riprese delle lesioni esecuzione traccie impianti	6,00	0,50	0,30	3,70	20,40 3,33		
	SOMMANO m²					23,73	135,49	3'215,18
208 / 251 16.02.005.001	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... ax del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 90. ingresso al piano					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	638,59	1'277,18
209 / 252 16.02.005.002	Porta antincendio a due battenti costruita su misura, omologata UNI 9273 per altezze fino a mm 2150. Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo la n ... in/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x 1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 90. ingresso al piano	2,00	1,20		2,15	5,16		
	SOMMANO m²					5,16	80,92	417,55
210 / 253 16.02.001.003	Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanchi ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 90 L x H = 1000 x 2150.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	425,92	4'259,20
211 / 254 16.02.007.004	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	276,78	3'321,36
212 / 257 08.02.005.003	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 100 x 5,3.	6,00			3,70	22,20		
	SOMMANO m					22,20	47,19	1'047,62
213 / 258 08.02.005.004	Tubazione di scarico insonorizzata. Tubazione insonorizzata per condotte di scarico, posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a inne ... eggatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 5,3.	3,00			4,40	13,20		
	SOMMANO m					13,20	60,18	794,38
	A R I P O R T A R E							649'856,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							649'856,10
214 / 259 14.02.002*.001	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... binetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 70x54 con tolleranze in meno o in più di cm 2.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	244,15	976,60
215 / 260 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	862,29	862,29
216 / 261 NV.23	Tutto come alla voce 14.06.001 per lavabo disabili ma escluso il fissaggio su staffe di supporto in lega di alluminio con un sistema pneumatico, ma compreso il fissaggio alle pareti con staffe in acciaio. Compreso ogni altro onere necessario.					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	326,40	2'284,80
217 / 262 14.04.016*.001	Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	148,04	740,20
218 / 263 14.06.007*.001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	401,59	3'212,72
219 / 265 14.02.015*	Bidet a pavimento. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	206,55	206,55
220 / 266 14.04.017*	Gruppo miscelatore monocomando cromato per bidet. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per bidet, con bocchetta di erogazione orient ... o incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	148,04	148,04
	A R I P O R T A R E							658'287,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							658'287,30
221 / 269 14.02.020*.001	Piatto per doccia d'acciaio smaltato. Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 70x70.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,66	113,66
222 / 270 14.04.015*	Gruppo miscelatore monocomando per doccia ad incasso. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, per doccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	134,12	1'341,20
223 / 271 14.02.008*.002	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e ... o finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad incasso.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	279,04	837,12
224 / 272 14.02.009*	Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	159,29	477,87
225 / 273 14.06.002*	Vaso monoblocco a cacciata. Vaso monoblocco a cacciata, realizzato in Vitreous-China, a parete o a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con l'accesso di una doccetta esterna. ... resa al vaso, facilmente asportabile per una facile pulizia. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	685,00	6'165,00
226 / 275 14.06.005*.002	Piatto doccia in vetroresina. Fornitura e posa in opera di piatto doccia in vetroresina ad incasso filo pavimento, costruito in due strati separati di vetroresina, con rifinitura in gel-coat per sanitari. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 900x900					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	275,90	2'483,10
227 / 298 NV.08	Fornitura e posa in opera di vasca per il bagno assistito completa di accessori e rubinetteria. La fornitura, che dovrà essere autorizzata dalla D.L., comprende la vasca da bagno ... gli impianti idrici di adduzione e scarico e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'850,00	2'850,00
	A RIPORTARE							672'555,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							672'555,25
228 / 299 NV.15	Fornitura e posa in opera di vuotatoio con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: la griglia superiore in acciaio zincato, l'allettamento sul pavi ... la rubinetteria; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A pavimento piano quarto					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	730,00	730,00
229 / 300 NV.09	Realizzazione di cunicoli per le condotte di scarico nei bagni. Nel prezzo sono comprese tutte le opere murarie per l'esecuzione del taglio di porzioni di solai, o taglio delle mur ... nuali ed elettriche, il carico, trasporto e scarico delle macerie alle discariche autorizzate e quanto altro necessario. per i bagni					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	365,50	1'827,50
230 / 301 06.02.003*.005	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, ... per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 15x15 - 15x20 (Con collante e mano di primer). rivestimento bagni							
	(lung.=1,80*4)	5,00	7,20		2,10	75,60		
	bagno assistito *(lung.=3,40*4)		13,60		2,10	28,56		
	(lung.=4,20+4,20+1,60+1,60+1,60+1,60)		14,80		2,10	31,08		
	(lung.=4,20+4,20+1,80+1,80+1,80+1,80)		15,60		2,10	32,76		
	(lung.=1,80+1,60)	2,00	3,40		2,10	14,28		
	(lung.=2,20+1,40)	2,00	3,60		2,10	15,12		
	SOMMANO m²					197,40	32,82	6'478,67
231 / 302 06.04.009*.004	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi. pavimento bagni bagno assistito	5,00	1,80	1,80		16,20		
			3,40	3,40		11,56		
			1,80	1,60		2,88		
			4,00	1,80		7,20		
			4,00	1,60		6,40		
			4,00	1,40		5,60		
	SOMMANO m²					49,84	31,86	1'587,90
232 / 303 06.04.010*.005	Pavimento in piastrelle di Klinker. Pavimento in piastrelle in Klinker per interni e per esterni, posati a cassero con boiaccia di puro cemento 325, fornito e posto in opera. Sono c ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 24x24 circa, con mastici adesivi. per l'intero piano ad eccezione del corridoio centrale					433,45		
	SOMMANO m²					433,45	38,28	16'592,47
233 / 304 24.08.007*.005	Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto. Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta ... dimensioni max 12,5x25,0 del tipo uguale a quelli già esistenti da sottoporre alla preventiva autorizzazione della D.L. per il piano nel corridoio centrale					106,15		
	SOMMANO m²					106,15	75,96	8'063,15
	A R I P O R T A R E							707'834,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707'834,94
234 / 305 06.06.003*	Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ... e pulizia accurata; esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per tutto il piano per tutto il piano					488,60		
	SOMMANO m					488,60	9,33	4'558,64
235 / 306 NV.05	Fornitura e posa in opera di battiscopa tipo a mano uguale per tipo e colore al pavimento in cotto da porre in opera, demensioni 25*10 minimo, compresi i collanti in tagli, gli agg ... urazioni effettive del battiscopa in opera. Il materiale dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzane della D.L. per il piano nel corridoio centrale					94,60		
	SOMMANO m					94,60	12,20	1'154,12
236 / 307 06.03.004*.008	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. soglie finestre soglie interne	29,00 4,00	1,60 1,50	0,45 0,45		20,88 2,70		
	SOMMANO m²					23,58	179,94	4'242,99
237 / 308 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. soffitti pareti					722,88 1'788,48		
	SOMMANO m²					2'511,36	3,43	8'613,96
238 / 309 09.01.021.001	Ante d'oscuro. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o più ante, con telaio e pannello in massello, a facce lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispos ... ente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In legno di Abete verniciato a scelta della D.L. finestre	15,00	1,30		1,70	33,15		
	SOMMANO m²					33,15	121,56	4'029,71
239 / 310 09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90-100 x 210). porte bagni e camere					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	358,13	10'743,90
240 / 311 09.01.007.002	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... to altro occorre per dare l'opera finita. A due ante, misure standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).							
	A R I P O R T A R E							741'178,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							741'178,26
241 / 312 NV.22	Sovrapprezzo alla voce 09.01.007.001 dell'elenco prezzi per fornitura e posa in opera di porte in legno verniciate con grado di resistenza RE30 certificato porte interne delle camere al piano quarto					2,00		
						2,00	687,87	1'375,74
						10,00		
						10,00	60,00	600,00
242 / 313 09.01.007.001	Porte in legno di Abete tamburate laccate (tipo L). Porte in legno di Abete tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esago ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 90-100 x 210). porte ala sud					2,00		
						2,00	358,13	716,26
	Parziale Piano quarto (SpCat 4) euro							210'401,64
	Opere integrative di adeguamento sismico (SpCat 5)							
243 / 314 24.01.008*.001	Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento del material ... o e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di pavimento e relativo sottofondo in malta Piano terra per la formazione della fondazione delle nuove murature ala sud dal piano terra al piano quarto *(par.ug.=5*4)	20,00	4,40	0,30		26,40		
						26,40	24,52	647,33
244 / 315 02.01.004*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di quals ... batracchiature) . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00. per la fondazione delle nuove murature ala sud dal piano terra al piano quarto *(par.ug.=5*4)	20,00	4,40	0,30	0,50	13,20		
						13,20	160,13	2'113,72
245 / 316 03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa per l'appoggio delle nuove murature ala sud dal piano terra al piano secondo *(par.ug.=5*4)	20,00	4,40	0,30	0,10	2,64		
						2,64	139,18	367,44
246 / 317 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per le fondazioni	4,15			60,00	249,00		
						249,00	1,75	435,75
	A R I P O R T A R E							747'434,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							747'434,50
247 / 318 11.01.001.002	Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, f ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. per le putrelle di appoggio delle murature ala sud dal piano terra al piano quarto *(par.ug.=4*3*3)* (lung.=0,30+4,40+0,30)	36,00	5,00		35,50	6'390,00		
	SOMMANO kg					6'390,00	2,90	18'531,00
248 / 319 24.01.011*.002	Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamen ... utilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. In mattoni appoggio delle putrelle - ala sud dal piano terra al piano quarto * (par.ug.=2*4*5)	40,00	0,40	0,40	0,40	2,56		
	SOMMANO m³					2,56	264,80	677,89
249 / 320 NV.12	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito del tipo LECA 1600. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale alleggerito a prestazione garantita se ... iscrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Calcestruzzo alleggerito strutturale del tipo "LECA 1600" riempimento delle putrelle dal piano terra al piano quarto - ala sud * (par.ug.=4*5)	20,00	4,40	0,30	0,20	5,28		
	SOMMANO m3					5,28	167,80	885,98
250 / 321 24.03.002*.005	Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spalle ... l volume verrà effettuato considerando le misure effettive In mattoni pieni nuovi fatti a macchina, forniti dall'impresa per le murature previste ala sud pt	4,00	3,50	0,30	4,00	16,80		
	SOMMANO m³					16,80	339,67	5'706,46
251 / 322 03.02.017*.003	Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta cementizia ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco termico sismico portante con o senza incastro. per le murature previste in progetto dal piano terra al piano quarto ala sud p1 / p4 *(par.ug.=4*4)	16,00	4,20	0,15	3,60	36,29		
	SOMMANO m³					36,29	149,47	5'424,27
252 / 323 24.04.001*.002	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,30 m ancoraggi delle nuove murature alla murature esistenti lato corridoio *(par.ug.=(6+6)*4*5) lato muratura esterna - inclinate e a dx e sx *(par.ug.=(6+6)*4*5)	240,00	0,80			192,00		
		240,00	0,80			192,00		
	SOMMANO m					384,00	14,70	5'644,80
	A R I P O R T A R E							784'304,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							784'304,90
253 / 324 24.05.003*	Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. resina nelle perforazioni *(par.ug.=7,10*2)	14,20				14,20		
	SOMMANO kg					14,20	90,10	1'279,42
254 / 325 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. nelle perforazioni con ferro dim 16	240,00 240,00	0,80 0,80		1,58 1,58	303,36 303,36		
	SOMMANO kg					606,72	1,75	1'061,76
255 / 326 11.01.002.002	Manufatti in acciaio per travature reticolari e pilastri tralicciati o calastrellati. Manufatti in acciaio per travature reticolari in profilati laminati a caldo, del tipo angolare ... era finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430 B. per le cerchiature dell'ala nord al piano quarto e nel sottotetto - elemento a L *(lung.=24,80+24,80+5,20+5,20)	2,00	60,00		4,47	536,40		
	SOMMANO kg					536,40	3,30	1'770,12
256 / 327 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. diagonali dima. 30 *(par.ug.=2*5*2) tenditori *(par.ug.=2*5*2)	20,00 20,00	7,20		5,55 6,00	799,20 120,00		
	SOMMANO kg					919,20	1,75	1'608,60
257 / 328 24.04.001*.002	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,30 m perfori di ancoraggio della cerchiatura	120,00	0,50			60,00		
	SOMMANO m					60,00	14,70	882,00
258 / 329 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ferro per le perforazioni della cerchiatura	120,00	0,80		1,58	151,68		
	SOMMANO kg					151,68	1,75	265,44
259 / 330 24.05.003*	Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. per le perforazioni					4,50		
	A R I P O R T A R E					4,50		791'172,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,50		791'172,24
	SOMMANO kg					4,50	90,10	405,45
260 / 331 24.04.001*.002	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,30 m ancoraggio del cordolo in acciaio alle murature in aderenza alle murature vano a est	55,00 32,00 48,00	0,30 0,30 0,30			16,50 9,60 14,40		
	SOMMANO m					40,50	14,70	595,35
261 / 332 04.01.004	Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm. 5 di acciaio ad aderenza m ... ni dei ferri da ammorsare preventivamente. Applicazione su una sola faccia della parete. Conteggiato a misura effettiva. per il consolidamento delle murature interne sala attività libere *(par.ug.=3*2) parete nella sala ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00 6,00	9,60 4,10		3,55 3,55	204,48 87,33		
	SOMMANO m²					291,81	47,99	14'003,96
262 / 333 24.04.001*.002	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,30 m nelle pareti armate in ragione di 2 al mq sala attività libere - sui due lati compresi gli ancoraggi laterali *(par.ug.=111,00*2) parete nella sala ascensore - sui due lati compresi gli ancoraggi laterali *(par.ug.=2*48)	222,00 96,00			0,30 0,30	66,60 28,80		
	SOMMANO m					95,40	14,70	1'402,38
263 / 334 24.05.003*	Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. nelle pareti armate in ragione di 2 al mq					4,50		
	SOMMANO kg					4,50	90,10	405,45
264 / 335 NV.13	Consolidamento di parete con rinforzo strutturale mediante applicazione di malta premiscelata bicomponente e rete in fibra di vetro. Nel pezzo sono compresi la demolizione dell'ave ... gi o castelli, tutti i materiali necessari per dare il consolidamento della muratura secondo le prescrizioni progettuali per il consolidamento su una faccia delle pareti verso l'esterno parete lato nord Ovest *(lung.=0,50+0,50+0,50+16,40) parete lato nord est *(lung.=0,50+5,10+0,50) (lung.=0,50+4,40+0,50)		17,90 6,10 5,40		3,80 3,80 3,80	68,02 23,18 20,52		
	SOMMANO m2					111,72	78,50	8'770,02
265 / 336 04.02.004	Consolidamento di volte in muratura. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in: - pulizia della s ... iale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione in							
	A RIPORTARE							816'754,85

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							841'092,63
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	Impianti tecnologici (SpCat 6) Impianto idrico, sanitario (SbCat 1)							
267 / 64 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	227,68	683,04
268 / 65 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	131,82	1'054,56
269 / 66 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	157,38	1'259,04
270 / 109 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2 *(par.ug.=6+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO cad					9,00	227,68	2'049,12
271 / 115 14.02.001*.009	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Bidet), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvo ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	227,68	1'138,40
272 / 118 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,82	790,92
	A R I P O R T A R E							848'067,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							848'067,71
273 / 119 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2 *(par.ug.=3+3)	6,00				6,00		
	SOMMANO cad					6,00	157,38	944,28
274 / 123 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2 *(par.ug.=2+3)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	227,68	1'138,40
275 / 127 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario per la cucina p2					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	227,68	683,04
276 / 128 14.02.001*.004	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavatoio), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle va ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
277 / 129 14.02.001*.006	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Lavastoviglie), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,82	131,82
278 / 130 14.02.001*.007	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Lavatrice), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle v ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,82	263,64
279 / 173 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di							
	A R I P O R T A R E							851'456,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							851'456,57
280 / 182 14.02.001*.013	bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p3					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	227,68	1'366,08
281 / 183 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p3					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,82	790,92
282 / 187 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p3					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	157,38	944,28
283 / 195 14.02.001*.004	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p3					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	227,68	1'366,08
284 / 196 14.02.001*.010	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavatoio), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle va ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
285 / 198 NV.14	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vasca da bagno), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle de ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario bagni assistiti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,67	455,34
285 / 198 NV.14	Esecuzione delle opere di completamento delle reti di adduzione e scarico per i nuovi bagni nei piani secondo, terzo e quarto complete delle tubazioni idriche in polipropilene, valvole, rubinetti, allacci, opere murarie e quanto altro necessario. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario per il piano secondo, terzo e quarto					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		856'606,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		856'606,95
	SOMMANO a corpo					1,00	5'250,00	5'250,00
286 / 199 NV.09	Realizzazione di cunicoli per le condotte di scarico nei bagni. Nel prezzo sono comprese tutte le opere murarie per l'esecuzione del taglio di porzioni di solai, o taglio delle mur ... nuali ed elettriche, il carico, trasporto e scarico delle macerie alle discariche autorizzate e quanto altro necessario. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario per i bagni					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	365,50	1'827,50
287 / 255 NV.26	Realizzazione delle opere di collegamento e collettamento delle acque reflue nere e delle acque di scarico della cucina. Nel prezzo sono compresi tutti i macchinari e mezzi d'opera ... o altro necessario per dare il lavoro completo in ogni parte secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario per la linea esterna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	19'969,82	19'969,82
288 / 256 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	227,68	1'593,76
289 / 264 14.02.001*.009	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Bidet), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvo ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
290 / 267 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	131,82	922,74
291 / 268 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	157,38	1'101,66
	A R I P O R T A R E							887'500,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							887'500,11
292 / 274 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4 *(par.ug.=1+4)	5,00				5,00		
	SOMMANO cad					5,00	227,68	1'138,40
293 / 276 14.02.001*.004	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavatoio), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle va ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p4					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
294 / 277 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario pt sala morgue					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
295 / 278 14.02.001*.004	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavatoio), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle va ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario pt sala morgue					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
296 / 279 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario pt sala morgue					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	131,82	131,82
297 / 280 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario pt sala morgue					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	157,38	157,38
298 / 284 14.02.001*.009	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Bidet), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvo ... minimo della tubazione							
	A R I P O R T A R E							889'610,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							889'610,75
	di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario p2 - ambulatorio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	227,68	227,68
299 / 285 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario lato ambulatorio wc disabili					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,68	455,36
300 / 286 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P2							
	wc disabili ala sud ala nord					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	227,68	455,36
301 / 287 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P2							
	wc disabili - ala sud ala nord					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	131,82	263,64
302 / 288 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P2							
	wc disabili - ala sud ala nord					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	157,38	314,76
303 / 289 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P3							
	bagno ala ovest bagni disabili ala sud bagni disabili ala nord					1,00 3,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					6,00		891'327,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		891'327,55
	SOMMANO cad					6,00	227,68	1'366,08
304 / 290 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P3 bagni disabili ala sud bagni disabili ala nord					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	227,68	1'138,40
305 / 291 14.02.001*.013	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Vaso a cacciata), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle d ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P3 bagno ala ovest bagni disabili ala sud bagni disabili ala nord					1,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	131,82	790,92
306 / 292 14.02.001*.015	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Cassetta di scarico), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a val ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P3 bagno ala ovest bagni disabili ala sud bagni disabili ala nord					1,00 3,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	157,38	944,28
307 / 293 14.02.001*.001	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (lavabo), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valv ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P4 wc disabili ala ovest wc disabili ala sud					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	227,68	910,72
308 / 294 14.02.001*.011	Predisposizione e allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario (Piatto doccia), fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle del ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). SbCat 1 - Impianto idrico, sanitario P4 wc disabili ala ovest wc disabili ala sud					1,00 3,00		
	SOMMANO cad					4,00	227,68	910,72
	A RIPORTARE							897'388,67

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							916'545,47
	Impianto termico e di condizionamento (SbCat 2)							
312 / 131 NV.25	Esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche per la realizzazione dell'impianto termico ai piano terra nella zona ingresso ai piani secondo, terzo e quarto dell'immobile og ... ali, la manodopera e i mezzi d'opera necessari per dare l'impianto completo e perfettamente funzionante in ogni parte. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento per i piano previsti nell'intervento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	59'987,20	59'987,20
313 / 132 NV.11	Esecuzione delle opere di collegamento tra la centrale termica e l'edificio mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nere preisolate DN mm65 (2".1/2") DE 140 ... amenti dalla C.T. al fabbricato e quanto altro occorrente per dare il collegamento compiuto e perfettamente funzionante. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'926,00	6'926,00
314 / 133 NV.24	Esecuzione dell'impianto di condizionamento. L'intervento per la produzione di acqua refrigerata per il condizionamento estivo consiste nell'installazione di un refrigeratore d'acq ... e, collaudabili e completo della documentazione di legge prevista con i disegni e gli schemi dell'impianto realizzato. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	24'000,00	24'000,00
315 / 134 13.15.007*.003	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 20 (3/4") D x s = 26,9 x 2,30 P = 1,40. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					5,00		
	SOMMANO m					5,00	31,91	159,55
316 / 135 13.15.007*.005	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,85. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO m					2,00	48,83	97,66
317 / 136 13.15.007*.006	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... iametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,28. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					5,00		
	SOMMANO m					5,00	48,91	244,55
318 / 137	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite							
	A RIPORTARE							1'007'960,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'007'960,43
13.15.007*.007	all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato coneggiate a metro lineare, eseguite all'inter Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 50 (2") D x s = 60,3 x 3,20 P = 4,56. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO m					2,00	67,14	134,28
319 / 138 13.15.025*.005	Tubazioni in pead per gas, serie S 5, coneggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, coneggiate a metro lineare, per condo Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 50 x 4,6. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					60,00		
	SOMMANO m					60,00	10,98	658,80
320 / 139 13.18.001*.003	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	19,00	95,00
321 / 140 13.18.001*.006	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,59	89,18
322 / 141 13.18.001*.007	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35. SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	60,06	120,12
323 / 142 18.09.008*.002	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50 SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	47,70	47,70
324 / 143 18.09.003*.003	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiaccio, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50 SbCat 2 - Impianto termico e di condizionamento					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,08	72,08
	A R I P O R T A R E							1'009'177,59

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'102'991,22
	Impianto antincendio (SbCat 4)							
329 / 35 16.01.004.003	Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo porta ... se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 30. SbCat 4 - Impianto antincendio					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	476,16	3'333,12
330 / 36 13.18.001*.008	Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25. SbCat 4 - Impianto antincendio intercettazione della distribuzione ad ogni piano					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	116,33	348,99
331 / 37 13.15.006*.008	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 65 (2"1/2) Dxs = 76,1 x 3,20 P = 5,85. SbCat 4 - Impianto antincendio montante		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	53,55	1'178,10
332 / 38 13.15.006*.006	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, pe ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28. SbCat 4 - Impianto antincendio distribuzione e stacchi naspi		110,00			110,00		
	SOMMANO m					110,00	35,30	3'883,00
333 / 39 13.15.024*.007	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 75 x 10,4. SbCat 4 - Impianto antincendio distribuzione acquedotto-montante interrata		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	16,67	333,40
334 / 40 13.16.021*.010	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, con resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 5000, spessori progressivi, minimo mm 13. Isolante per tubazi ... perfcie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 15 x 76 (2"1/2). SbCat 4 - Impianto antincendio montante		22,00			22,00		
	SOMMANO m					22,00	14,81	325,82
335 / 41	Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzati							
	A RIPORTARE							1'112'393,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'112'393,65
13.16.043*.002	con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ... ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8 SbCat 4 - Impianto antincendio					4,00		
	SOMMANO m²					4,00	67,06	268,24
336 / 42 16.01.036	Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche. Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo REI 120-180 costituiti da: profili di materiale intumescente intor ... con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SbCat 4 - Impianto antincendio 2 per piano, su attraversamenti strutture REI					6,00		
	SOMMANO dm²					6,00	10,20	61,20
337 / 43 16.01.005.001	Cassetta da incasso in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante UNI 70. Cassetta completa da incasso per gruppo motop ... solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2."					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	262,82	262,82
338 / 44 16.01.031.001	Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con logica a micr ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 linee. SbCat 4 - Impianto antincendio per il complesso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'834,03	3'834,03
339 / 45 16.01.027	Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di c ... i accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SbCat 4 - Impianto antincendio per il complesso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	244,01	244,01
340 / 46 16.01.021.001	Rilevatore lineare di fumo. Rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessione (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, a raggi infrarossi, in grado di proteggere ... s c.c., per l'allineamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sistema a riflessione. SbCat 4 - Impianto antincendio p2 p3 p4					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	592,57	1'777,71
341 / 47 16.01.029.001	Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale							
	A R I P O R T A R E							1'118'841,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'118'841,66
	proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce. SbCat 4 - Impianto antincendio piano terra piano secondo piano terzo piano quarto					3,00 26,00 22,00 19,00		
	SOMMANO cad					70,00	202,20	14'154,00
342 / 48 16.02.007.005	Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico. SbCat 4 - Impianto antincendio P2 P3 P4					2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	114,33	685,98
343 / 49 15.04.005*.011	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm² SbCat 4 - Impianto antincendio alimentazione magneti					200,00		
	SOMMANO m					200,00	0,99	198,00
344 / 50 15.04.004*.029	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in materiale te ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm² SbCat 4 - Impianto antincendio Cavo Bus di collegamento centrale e targhe Cavo Bus di collegamento centrale con rilevatori e pulsanti					150,00 550,00		
	SOMMANO m					700,00	3,61	2'527,00
345 / 51 16.01.022	Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori per ... centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SbCat 4 - Impianto antincendio all'esterno per il complesso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	69,72	69,72
346 / 52 16.01.023.002	Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore. SbCat 4 - Impianto antincendio p2 p3 p4					3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					9,00	278,83	2'509,47
	A R I P O R T A R E							1'138'985,83

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

