

Comune di Porto San Giorgio
Provincia di Fermo

pag. 1


STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: Rifacimento impianti pubblica illuminazione - Zona Centro

COMMITTENTE: Comune di Porto San Giorgio

Teramo, 14/12/2015

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 15.04.001* .013	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, sigla di designazione o FG7R 0,6/1 KW. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, s ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm² SOMMANO m	40,00	2,59	103,60	2,00	1,931
2 15.04.002* .016	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm² SOMMANO m	900,00	7,95	7'155,00	126,00	1,761
3 15.04.002* .022	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm² SOMMANO m	400,00	4,31	1'724,00	32,00	1,856
4 15.04.002* .026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x2,5 mm² SOMMANO m	250,00	3,56	890,00	15,00	1,685
5 15.04.002* .030	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolar ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x1,5 mm² SOMMANO m	50,00	2,76	138,00	2,50	1,812
6 15.06.006* .011	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. SOMMANO cad	3,00	192,19	576,57	10,26	1,779
7 15.06.007* .007	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione ... di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A. SOMMANO cad	3,00	145,13	435,39	7,74	1,778
8 15.06.012* .001	Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito ... ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Tripolare fino 4KW (su profilato). SOMMANO cad	3,00	56,19	168,57	3,00	1,780
9 15.06.018* .004	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A. SOMMANO cad	2,00	55,32	110,64	1,96	1,772
10 15.06.018* .034	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. SOMMANO cad	3,00	120,20	360,60	6,42	1,780
11 FC.C.0001	Fornitura e posa in opera di armadio stradale in vetroresina dotato di piedistallo altezza 550 mm, chiusura a chiave, IP44, certificato IMQ. Completo di montante e cornice, due p ... i da 24 moduli DIN, pannello chiuso. Classe isolamento II. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cadauno	2,00	1'088,21	2'176,42	54,41	2,500
12 FC.C.0002	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione stagna IP56 in doppio isolamento, dotata di sistemi di chiusura non metallici, dimensioni esterne 250x190x90. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cadauno	48,00	59,44	2'853,12	71,33	2,500
	A R I P O R T A R E			16'691,91	332,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	226'290,16	8'166,38	3,609
M:000	<nessuna> euro	226'290,16	8'166,38	3,609
M:000.001	Illuminazione Pubblica euro	226'290,16	8'166,38	3,609
M:000.001.001	Distribuzione elettrica euro	16'691,91	332,62	1,993
M:000.001.002	Pali e corpi illuminanti euro	209'598,25	7'833,76	3,738
	TOTALE euro	226'290,16	8'166,38	3,609
	Teramo, 14/12/2015			
	Il Tecnico <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO 1024 CASALENA dott. FRANCESCO INGEGNERE </div>			
	A RIPIANTARE			