

Comune di Sant'Elpidio a Mare
Provincia di Fermo

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
Rev.Dicembre 2015


OGGETTO: VERBALE DI SOMMA URGENZA, ART.147 DPR 21.12.1999 N.554
PROT. N.08264 DEL 08.04.2011
VIABILITA' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
VIA RENE

COMMITTENTE: Comune di Sant'Elpidio a Mare

Data, Dicembre 2015

IL TECNICO

Ing. Procaccini



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 01.20.001.004	Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60. SOMMANO m	558,50	57,05	31'862,42	9'558,74	30,00
2 02.01.007*	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	339,30	3,98	1'350,42	243,08	18,00
3 03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SOMMANO m³	69,64	139,18	9'692,49	2'907,75	30,00
4 03.03.019*.004	Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. SOMMANO m³	69,64	16,62	1'157,42	347,23	30,00
5 03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. SOMMANO m²	53,85	25,53	1'374,80	412,44	30,00
6 03.03.020*.002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. SOMMANO m²	141,48	34,74	4'915,02	1'474,51	30,00
7 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della la ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m	103,80	26,14	2'713,34	0,00	
8 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	19'786,27	1,75	34'625,99	10'387,78	30,00
9 17.02.040.001	Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. ... inita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento SOMMANO m³	197,50	127,93	25'266,18	7'579,85	30,00
10 17.02.044.003	Formazione di rivestimenti flessibili con materassi metal ... erivazioni di acqua ed aggotamenti. Con spessore di 30 cm SOMMANO m²	110,00	48,45	5'329,50	1'598,85	30,00
11 17.02.046.002	Tubazione in pvc rigido corrugata e microfessurata. Tubaz ... e per dare l'opera finita. Del diametro da mm 81 a mm 150. SOMMANO m	50,00	12,91	645,50	116,19	18,00
12 19.02.003*	Preparazione piano di posa con compattazione/correzione t ... a profondità di cm 20 con terreni aridi da pagare a parte. SOMMANO m²	429,37	2,61	1'120,66	201,71	18,00
13 19.02.007.002	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale SOMMANO m³	56,25	26,76	1'505,25	270,95	18,00
14 19.03.003*	Scarificazione superficiale di massiciata in conglomerat ... utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile. SOMMANO m²	871,25	0,66	575,03	103,50	18,00
15 19.04.001*	Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Sca ... o alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento. SOMMANO m³	339,30	13,32	4'519,47	813,52	18,00
16 19.06.001*.003	Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventu ... re. Con pietrisco granulometricamente selezionato di fiume SOMMANO m³	22,50	30,71	690,98	124,38	18,00
17 19.13.001*.001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 SOMMANO m³	34,47	39,71	1'368,81	246,39	18,00
18	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato ... pietrischetti di IV° Cat.					
	A R I P O R T A R E			128'713,28	36'386,87	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			128'713,28	36'386,87	
19.13.004.002	Misurato al m²xcm dopo la stesa. SOMMANO m²xcm	5'227,50	2,11	11'030,03	1'985,40	18,00
19 19.13.005.002	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetin ... nerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. SOMMANO m²xcm	2'613,75	2,29	5'985,50	1'077,39	18,00
20 19.14.003	Fornitura e stesa di telo non tessuto antifessurazione. F ... emulsione bituminosa per l'efficace aggrappaggio del telo SOMMANO m²	202,50	2,24	453,60	136,08	30,00
21 19.18.013	Sbanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento ... riale di risulta, nonché per la segnaletica regolamentare. SOMMANO m	45,00	1,53	68,85	12,39	18,00
22 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ... onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	103,80	18,23	1'892,27	567,69	30,00
23 NP.001	Rete metallica per il rinforzo di pavimentazioni stradali tipo ROAD MESH. SOMMANO mq	344,25	15,29	5'263,58	1'579,08	30,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			153'407,11	41'744,90	27,21
	A R I P O R T A R E			153'407,11	41'744,90	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			153'407,11	41'744,90	
24 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>					
	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC ove previsto e denominati "Costi Speciali"					
	SOMMANO %	100,00	1'748,30	1'748,30	314,69	18,00
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			1'748,30	314,69	18,00
	T O T A L E euro			155'155,41	42'059,59	27,11
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	153.407,11	41.744,90	27,21
M:001	Interventi somma urgenza Via Rene euro	153.407,11	41.744,90	27,21
M:001.001	Interventi AREA 01 euro	35.439,45	8.953,68	25,26
M:001.002	Interventi AREA 02 euro	66.076,76	17.953,59	27,17
M:001.003	Interventi AREA 03 euro	51.890,90	14.837,63	28,59
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	1.748,30	314,69	18,00
S:001	Interventi somma urgenza Via Rene euro	1.748,30	314,69	18,00
	TOTALE euro	155.155,41	42.059,59	27,11
	Data, Dicembre 2015			
	Il Tecnico Ing. Procaccini Giorgio			
				
	A RIPORTARE			