

COMUNE DI MONTEGRANARO

PROVINCIA DI FERMO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSE IN SICUREZZA VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI)

LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO

PROVINCIA DI FERMO - SETTORE VIABILITA' INFRASTRUTTURE URBANISTICA
Dirigente Ing. Ivano Pignoloni

PROGETTISTI:

Dott. Geol. Ivan CIARMA
Ing. Filippo LANZI
Ing. Guseppe LAURETI
Arch. Silvia VESPASIANI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

COMUNE DI MONTEGRANARO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Ing. Fabio ALESSANDRINI

Marzo 2016

LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO:

REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI FOGNATURA SU S.P. N. 94 VEREGRENSE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- PLANIMETRIA GENERALE IDENTIFICAZIONE TRATTO

E

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI IN ECONOMIA - NUOVA FOGNATURA SU S.P. 94 VEREGRENSE							
1 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00		250,00 1,00	0,500 1,000	1,500 1,500	187,50 7,50		
	SOMMANO m³	5,00				195,00	16,30	3'178,50
2 02.01.007*	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
		5,00	1,00	1,000	187,000 2,000	187,00 10,00		
	SOMMANO m³					197,00	3,98	784,06
3 18.02.005.00 4	Tubo in PVC strutturato per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, lisci internamente ed ... aulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Diametro esterno mm 315.		250,00			250,00		
	SOMMANO m					250,00	46,90	11'725,00
4 18.04.005* .001	Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per ... ere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 0,50		250,00	0,500	1,000	125,00		
	SOMMANO m³					125,00	71,96	8'995,00
5 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	83,30	416,50
6 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60	2,00			5,000	10,00		
	SOMMANO cad					10,00	75,28	752,80
7 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	5,00			57,000	285,00		
	SOMMANO kg					285,00	3,38	963,30
	Parziale LAVORI A MISURA euro							26'815,16



— condotta fognaria di progetto
— condotta fognaria esistente